

陕西省安装工程消耗量标准

第五册 建筑智能化安装工程

(征求意见稿)

2023 年 9 月

总 说 明

一、《陕西省安装工程消耗量标准》共分十二册，包括：

- 第一册 机械设备安装工程
- 第二册 热力设备安装工程
- 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
- 第四册 电气设备与线缆安装工程
- 第五册 建筑智能化安装工程
- 第六册 自动化控制仪表安装工程
- 第七册 通风空调安装工程
- 第八册 工业管道安装工程
- 第九册 消防安装工程
- 第十册 给排水、采暖、燃气安装工程
- 第十一册 信息通信设备与线缆安装工程
- 第十二册 防腐蚀、绝热工程

二、《陕西省安装工程消耗量标准》（以下简称“本标准”）是完成规定计量单位分部分项工程所需的人工、材料、施工机械台班、仪器仪表台班的消耗量标准。

三、本标准适用于工业与民用新建、扩建工程项目中的通用安装工程。

四、本标准是在 2021 年《通用安装工程消耗量》基础上，以国家和有关行业发布的现行设计规程或规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、产品标准和安全操作规程、绿色建筑规定，并结合我省实际进行编制。

五、本标准是按照正常施工组织 and 施工条件，国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度、合理的劳动组织及工期进行编制。

1. 设备、材料、成品、半成品、构配件完整无损，符合质量标准 and 设计要求，附有合格证书 and 检验、实验合格记录。

2. 安装工程和土建工程之间的交叉作业合理、正常。

3. 安装地点、建筑物实体、设备基础、预留孔洞、预埋件等均符合安装设计要求。

4. 正常的气候、地理条件和施工环境。

5. 水、电供应均满足安装施工正常使用。

六、关于人工

1. 人工以合计工日表示，分别列出普工、一般技工和高级技工的工日消耗量。

2. 人工消耗量包括基本用工、辅助用工和人工幅度差。

3. 人工每工日按照 8 小时工作制计算。

七、关于材料

1. 材料泛指原材料、成品、半成品。定额中材料含安装材料和消耗性材料。安装材料属于未计价材料，在标准中以“(×××)”表示的材料为主要材料。

2. 材料用量：

(1) 材料用量包括净用量和损耗量。

(2) 材料损耗量包括从工地仓库运至安装堆放地点或现场加工地点运至安装地点的搬运损耗、安装操作损耗、安装地点堆放损耗。

(3) 材料损耗量不包括场外的运输损失、仓库（含露天堆场）地点或现场加工地点保管损耗、由于材料规格和质量不符合要求而报废的数量；不包括规范、设计文件规定的预留量、搭接量、冗余量。

3. 项目中列出的周转性材料用量是按照不同施工方法、考虑不同工程项目类别、选取不同材料规格综合计算出的摊销量。

4. 对于用量少、低值易耗的零星材料，列为其他材料。按照消耗性材料费用比例计算。

八、关于机械

1. 施工机械是按照常用机械、合理配备考虑，同时结合施工企业的机械化能力与水平等情况综合确定。

2. 施工机械台班消耗量是按照机械正常施工效率并考虑机械施工适当幅度差综合取定。

3. 施工机械原值在 2000 元以内、使用年限在一年以内不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，其消耗的燃料动力等综合在其他材料费中。

4. 机械台班每个台班按照 8 小时工作制计算。

九、关于仪器仪表

1. 仪器仪表是按照正常施工组织、施工企业技术水平考虑，同时结合市场实际情况综合确定。

2. 仪器仪表台班消耗量是按照仪器仪表正常使用率，并考虑必要的检验检测及适当幅度差综合取定。

3. 仪器仪表原值在 2000 元以内、使用年限在一年以内不构成固定资产的仪器仪表，不列入仪器仪表台班消耗量，作为工具用具连同其消耗的燃料动力等在安装工程费用中考虑。

十、关于水平运输和垂直运输

1. 水平运输

(1) 水平运输距离是指由施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点或垂直运输点的距离。设备水平运距按照 200m、材料（含成品、半成品）水平运距按照 300m 综合取定，执行时不做调整。

(2) 项目中未考虑场外运输和场内二次搬运。工程实际发生时应根据有关规定另行计算。

2. 垂直运输

(1) 垂直运输基准面：室内以室内地平面为基准面，室外以室外设计地坪面为基准面。

(2) 垂直运输是按照建筑物层数 6 层以下、建筑高度 20m 以下、地下深度 10m 以内考虑，工程实际超过时，应计算建筑物超高（深）增加费。

十一、关于安装操作高度

1. 安装操作基准面一般是指室外地坪或室内各层楼地面地坪。

2. 安装操作高度是指安装操作基准面至安装点的垂直高度。除各册另有规定者外，安装操作高度综合取定为 6m 以内。工程实际超过时，应计算安装操作高度增加费。

十二、关于建筑超高（深）增加费

1. 建筑超高（深）增加费是指在建筑物层数 6 层以上、建筑高度 20m 以上、地下深度 10m 以上的建筑施工时，应计算由于建筑超高（深）需要增加的安装费。各册另有规定者除外。

2. 建筑超高（深）增加费包括人工降效、使用机械（含仪器仪表、工具用具）降效、延长垂直运输时间等费用。

3. 建筑超高（深）增加费，以单位工程（群体建筑以车间或单栋楼设计为准）全部工程量（含地下、地上部分）为基数，按照系数法计算。系数详见各册说明。

4. 单位工程（群体建筑以车间或单栋楼设计为准）满足建筑高度、建筑物层数、地下深度之一者，均应计算建筑超高（深）增加费。

十三、关于脚手架搭拆

1. 脚手架搭拆是根据施工组织设计、满足安装需要所采取的安装措施。脚手架搭拆除满足自身安全外，不包括工程项目安全、环保、文明等工作内容。

2. 脚手架搭拆综合考虑了不同的结构形式、材质、规模、占用时间等要素，执行时不做调整。

3. 在同一个单位工程内有若干专业安装时，凡符合脚手架搭拆计算规定者，应分别计取脚手架搭拆费用。

十四、本标准没有考虑施工与生产同时进行、在有害身体健康（防腐蚀工程、检测项目除外）条件下施工时的降效，工程实际发生时根据各册定额规定另行计算。

十五、本标准适用于工程项目施工地点在海拔高度 2000m 以下施工，超过时按照工程项目所在地区的有关规定执行。

十六、本标准所用部分名词含义如下：

1. 安装现场指定堆放地点：是指施工组织设计中所指定的，在安装现场范围内较合理的堆放地点。
2. 安装地点：是指设备基础及基础周围附近。
3. 施工现场：是指建设项目总平面图范围内，一般也是指建设项目四周围墙以内的范围。
4. 安装现场：是指距所安装设备基础 100m 范围内。
5. 现场仓库：是指由施工单位在施工现场内临时搭设的存放施工材料和工具的仓库。
6. 设备出库搬运：是指将需要安装的设备从施工现场以内或者施工现场以外的建设单位仓库，运到施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点的搬运工作。
7. 设备厂内搬运：是指将需要安装的设备从建设项目四周围墙以内某一地点，搬运到施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点的搬运工作。
8. 设备场内搬运：是指将需要安装的设备从施工单位现场仓库或者现场指定堆放地点，搬运到设备安装位置的水平和垂直运输。

十七、本标准中注有“××以内”或“××以下”，均包括××本身；注有“××以外”或“××以上”者，则不包括××本身。

十八、凡本说明未尽事宜，详见各册说明。

册 说 明

一、第五册《建筑智能化安装工程》适用于工业、民用建设项目中智能化系统安装与调试工程。包括：计算机、网络系统、建筑设备自动化、有线电视、卫星接收、音频与视频系统、安全防范系统等安装。

二、本册主要依据的规范标准有：

1. 《建设工程分类标准》GB/T 50841-2013；
2. 《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010；
3. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013；

三、本册除各章另有说明外，均包括下列工作内容：

1. 施工准备，设备、材料及工机具场内运输，设备开箱检验、配合基础验收，吊装设备就位、安装、连接，设备调平找正、固定，临时移动水源与电源，配合检查验收等。
2. 设备、天线、铁塔按照成套购置考虑，项目中包括构件、标准件、附件和设备内部连线等安装。

四、相关说明：

1. 电源线敷设、控制电缆敷设、电缆桥架或支架制作与安装、电线槽安装、电线管敷设、电缆保护管敷设以及 UPS 电源及附属设施、配电箱等安装，应执行第四册《电气设备与线缆安装工程》相应项目。
2. 凿孔、开槽等，应执行第十册《给排水、采暖、燃气安装工程》相应项目。

五、下列费用可按系数分别计取：

1. 安装高度超过安装操作基准面 6m 时，安装操作高度增加费，应按照项目人工费乘以下表规定系数计算。

系数表

安装高度距离安装操作基准面 (m)	≤10	≤30	≤50	>50
系 数	0.10	0.30	0.50	0.75

2. 建筑超高、超深增加费，应按照下表规定系数计算。其中人费为 36.50%，机械与仪器仪表费为 63.50%。

建筑超高、超深增加费表

建筑物高度 (m 以内)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
建筑物层数 (层以内)	12	18	24	30	36	42	48	54	60
地下深度 (m 以内)	20	30	40	—	—	—	—	—	—
按照人工费计算 (%)	3	6	10	16	22	28	34	40	46

注：建筑物层数大于 60 层时，以 60 层为基础，按每增加一层增加 1% 计算。

3. 脚手架搭拆，应按安装工程人工费的 5% 计算。其中人工费为 40%，材料费为 50%，机械费为 10%。
4. 安装与生产同时进行增加的费用，应按安装工程人工费的 6% 计算。
5. 在有害身体健康的环境中施工降效增加的费用，应按安装工程人工费的 6% 计算。
6. 拆除费用（现场变更等因素需要拆除的项目），应按相应安装项目人工费、机械费的 40%，材料费的 10% 计算。

六、系统试运行是按照连续无故障运行 120 小时考虑（有特殊要求除外），超出试运行时间以及试运行中发生的水、电、气等费用另行计算。

目 录

第一章 计算机及网络系统工程

一、输入设备安装、调试.....	(4)
1. 数字化仪安装、调试.....	(4)
2. 扫描仪安装、调试.....	(4)
二、输出设备安装、调试.....	(4)
1. 打印机安装、调试.....	(4)
2. 绘图仪安装、调试.....	(5)
3. 其他输入、输出设备安装、调试.....	(5)
三、控制设备安装、调试.....	(6)
1. 计算机通信控制器安装、调试.....	(6)
2. 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装、调试.....	(6)
3. KVM 切换器设备安装、调试.....	(6)
四、存储设备安装、调试.....	(7)
1. 数字硬盘录像机、磁盘阵列机、光盘库安装、调试.....	(7)
2. 磁带机、磁带库安装、调试.....	(8)
五、台架、插箱安装.....	(9)
六、互联电缆制作、安装.....	(9)
1. 圆导体带状电缆制作、安装.....	(9)
2. 外设接口电缆、外设电缆制作、安装.....	(10)
3. 中继连接电缆(带连接器)制作、安装.....	(10)
七、路由器、适配器、中继器设备安装、调试.....	(10)
八、防火墙设备安装、调试.....	(11)
九、交换机设备安装、调试.....	(12)
十、服务器、桌面终端安装、调试.....	(12)
十一、网桥、调制解调器设备安装、调试.....	(13)
十二、无线设备安装、调试.....	(13)
十三、系统软件安装、调试.....	(14)
十四、数据库软件安装、调试.....	(15)
十五、其他软件.....	(15)
十六、计算机及网络系统联调.....	(15)
十七、计算机及网络系统试运行.....	(16)
十八、补充安装项目.....	(16)
1. 输出设备安装、调试.....	(16)
2. 控制设备安装、调试.....	(17)
3. 存储设备安装、调试.....	(17)
4. 成套电话组线箱安装.....	(18)
5. 交换机设备安装、调试.....	(18)
6. 服务器、桌面终端安装、调试.....	(19)
7. 系统软件安装、调试.....	(19)

第二章 综合布线系统工程

一、机柜、机架安装.....	(24)
----------------	------

二、分线接线箱(盒)安装.....	(24)
三、电视插座安装.....	(25)
四、大对数线缆穿放、布放.....	(25)
五、双绞线缆穿放、布放.....	(26)
六、光缆穿放、布放.....	(26)
七、跳线制作、卡接.....	(27)
八、配线架安装.....	(28)
九、跳线架安装.....	(28)
十、信息插座安装.....	(29)
十一、光纤连接.....	(30)
十二、光缆终端盒安装.....	(30)
十三、尾纤布放.....	(31)
十四、线管理器安装.....	(31)
十五、测试.....	(32)
十六、补充安装项目.....	(32)
1. 测试.....	(32)

第三章 建筑设备自动化系统工程

一、建筑设备监控系统安装、调试.....	(36)
1. 中央管理系统安装、调试.....	(36)
2. 通信网络控制设备安装、调试.....	(36)
3. 控制器安装、调试.....	(37)
4. 第三方通信设备接口安装、调试.....	(39)
5. 传感器安装、调试.....	(40)
6. 电动调节阀执行机构安装、调试.....	(42)
7. 分系统调试.....	(43)
8. 建筑设备监控系统调试.....	(45)
9. 建筑设备监控系统试运行.....	(46)
二、能耗监测系统安装、调试.....	(46)
1. 控制设备安装、调试.....	(46)
2. 采集系统安装、调试.....	(47)
3. 中心管理系统安装、调试.....	(48)
4. 电量变送器安装、调试.....	(48)
5. 其它传感器及变送器安装、调试.....	(48)
三、智能照明系统.....	(50)
四、补充安装项目.....	(51)
1. 建筑设备监控系统安装、调试.....	(51)
2. 能耗监测系统安装、调试.....	(51)

第四章 有线电视、卫星接收系统

工程

一、电视墙安装.....	(55)
二、设备安装、调试.....	(55)
1. 前端射频设备安装、调试.....	(55)
(1) 前端射频设备安装.....	(55)

(2) 前端射频设备系统调试.....	(56)
(3) 前端广播设备安装、调试.....	(57)
2. 卫星电视接收设备安装、调试.....	(57)
3. 光端设备安装、调试.....	(58)
三、有线电视系统管理设备安装、调试...	(58)
四、播控设备安装、调试.....	(59)
1. 播控台.....	(59)
2. 数字电视设备.....	(60)
(1) 数字电视设备安装、调试.....	(60)
(2) 网络管理设备安装、调试.....	(61)
五、干线传输设备安装、调试.....	(61)
1. 干线传输设备安装.....	(61)
2. 干线传输设备调试.....	(62)
3. 线路设备安装.....	(63)
4. 线路设备调试.....	(64)
六、分配网络设备安装、调试.....	(64)
七、补充安装项目.....	(65)
1. 播控设备安装、调试.....	(65)
2. 分配网络设备安装、调试.....	(66)

第五章 音频、视频系统工程

一、扩声系统设备安装.....	(70)
1. 信号源设备安装.....	(70)
2. 调音台安装.....	(71)
3. 调音台周边设备安装.....	(72)
4. 功率放大器安装.....	(74)
5. 扬声器安装.....	(75)
6. 电源安装.....	(76)
7. 会议专用设备安装.....	(76)
二、扩声系统调试.....	(78)
1. 扩声系统级间调试.....	(78)
2. 系统调试.....	(78)
三、扩声系统测量.....	(78)
四、扩声系统试运行.....	(79)
五、公共广播系统设备安装.....	(79)
六、公共广播系统调试.....	(81)
1. 分区试响.....	(81)
2. 应备功能调试.....	(81)
3. 分区电声性能测量.....	(82)
4. 分区电声性能指标调试.....	(84)
七、公共广播系统试运行.....	(84)
八、视频系统设备安装工程.....	(84)
1. 同轴电缆布放.....	(84)
2. 信号采集设备安装.....	(85)
3. 信号处理设备安装.....	(85)
4. 显示设备.....	(87)
5. 录放设备和跳线安装.....	(89)
6. 视频系统设备调试.....	(89)

7. 视频系统测量.....	(90)
8. 视频系统试运行.....	(91)
九、补充安装项目.....	(91)
1. 紧急电源（充电器）.....	(91)

第六章 安全防范系统工程

一、入侵探测设备安装、调试.....	(95)
1. 入侵探测器.....	(95)
2. 入侵报警控制器.....	(97)
3. 入侵报警中心显示设备.....	(99)
4. 入侵报警信号传输设备.....	(99)
二、出入口设备安装、调试.....	(100)
1. 出入口目标识别设备.....	(100)
2. 出入口控制设备.....	(101)
3. 出入口执行机构设备.....	(101)
三、巡更设备安装、调试.....	(101)
四、电视监控摄像设备安装、调试.....	(102)
1. 监控摄像设备.....	(102)
2. 视频控制设备.....	(104)
3. 视频传输设备.....	(104)
4. 录像设备.....	(105)
五、安全检查设备安装、调试.....	(106)
六、停车场管理设备安装、调试.....	(107)
七、安全防范分系统调试.....	(108)
八、安全防范系统调试.....	(109)
九、安全防范系统工程试运行.....	(109)
十、补充安装项目.....	(110)
1. 监控摄像设备电源.....	(110)
2. 音频、视频及脉冲分配器.....	(110)
3. 双绞线视频传输设备（发送器、接收器）.....	(110)
4. 停车厂管理设备 收据打印机.....	(111)
5. 出入口控制设备 门禁控制器一体机..	(111)
6. 出入口执行机构设备 三辊闸.....	(111)
7. 出入口执行机构设备 翼闸.....	(111)

第七章 智能建筑设备防雷接地

一、电涌保护器安装、调试.....	(115)
1. 模块式电涌保护器安装.....	(115)
2. 模块式电涌保护器调试.....	(116)
3. 并联箱式电涌保护器安装.....	(117)
4. 并联箱式电涌保护器调试.....	(118)
二、信号电涌保护器安装.....	(119)
三、信号电涌保护器调试.....	(119)
四、等电位连接.....	(119)

第一章 计算机及网络系统工程

说 明

一、本章标准内容包括台架、插箱、互联线缆制作安装和输入设备、输出设备、控制设备、存储设备、路由器、适配器、网络中继器、防火墙、交换机、无线设备、网桥、调制解调器、服务器与桌面终端的安装与本体调试。以及系统软件、数据库软件、其他软件的安装、本体调试、计算机及网络系统联调和计算机及网络系统的试运行。

二、本章标准不包括以下工作内容。

1. 输入设备、输出设备、控制设备、存储设备、路由器、适配器、网络中继器、防火墙、交换机、无线设备、网桥、调制解调器、服务器与桌面终端的安装与本体调试项目：

- (1) 设备本身的功能性故障排除；
- (2) 缺件、配件的制作；
- (3) 在特殊环境条件下的设备加固、防护和电缆屏蔽；
- (4) 应用软件的开发、病毒的清除、版本升级与外系统的校验或统调。

2. 计算机及网络系统互联及调试项目：

- (1) 系统中设备本身的功能性故障排除；
- (2) 与计算机系统以外的外系统联试、校验或统调。

3. 系统软件、数据库软件、以及其他软件的安装、调试项目：

- (1) 排除由于软件本身缺陷造成的故障；
- (2) 排除软件不配套或不兼容造成的运转失灵；
- (3) 排除硬件设备的故障引起的失灵、操作系统发生故障中与计算机系统以外的外系统联试、校验或统调。

4. 机柜安装执行本册第二章相应项目。

5. 显示器安装、调试执行本册第五章相应项目。

工程量计算规则

一、输入设备、输出设备、控制设备、存储设备、路由器、适配器、网络中继器、防火墙、交换机、无线设备、网桥、调制解调器、服务器与桌面终端的安装调试，应按设计图示数量，分别以“台”为计量单位。

二、互联电缆制作、安装，应按设计图示数量，分别以“条”为计量单位。

三、系统软件、数据库软件、其他软件安装调试，应按设计图示数量，分别以“套”为计量单位。

四、计算机及网络系统联调及试运行，以“系统”为计量单位。

一、输入设备安装、调试

1. 数字化仪安装、调试

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-1	5-1-2
项 目				数字化仪	
				A0、A1	A3、A4
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	0.500
材料	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500
机械	990422010	手动液压叉车	台班	0.200	—
	870199011	笔记本电脑	台班	0.200	0.050

2. 扫描仪安装、调试

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-3	5-1-4
项 目				扫描仪	
				B0、B1	A3、A4
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.500	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	0.200
材料	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500
机械	990422010	手动液压叉车	台班	0.300	—
	870199011	笔记本电脑	台班	0.050	0.050

二、输出设备安装、调试

1. 打印机安装、调试

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-5	5-1-6
项 目				打印机	
				A0、A1	A3、A4
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.250
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.250
材料	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500
机械	990422010	手动液压叉车	台班	0.100	—
	870199011	笔记本电脑	台班	0.050	0.050

2. 绘图仪安装、调试

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-7	5-1-8	
项 目				绘图仪		
				B0、B1	A3、A4	
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	1.500	0.200
	000101002	其中	一般技工	工日	1.500	0.200
材 料	850103008	其他材料费		元	4.800	4.800
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.300	—
	870199011	笔记本电脑		台班	1.500	0.200

3. 其他输入、输出设备安装、调试

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-9	5-1-10	
项 目				X-Y记录仪	多功能一体机	
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	0.500
材 料	850103008	其他材料费		元	0.500	0.500
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.100	—
	870199011	笔记本电脑		台班	0.150	0.100

工作内容：开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-11	5-1-12	
项 目				液晶显示器		
				摆放	壁挂	
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	0.250	0.750
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250	0.750
材 料	850103008	其他材料费		元	1.500	1.500
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.050	0.150
	870199011	笔记本电脑		台班	0.200	0.200
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100

三、控制设备安装、调试

1. 计算机通信控制器安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-13
项 目				计算机通信控制器
名 称			单 位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	3.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000
材料	850103008	其他材料费	元	1.880
机械	870199013	宽行打印机	台班	0.100
	870199011	笔记本电脑	台班	0.800

2. 模/数(A/D)、数/模(D/A)转换设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-14	5-1-15	5-1-16	5-1-17
项 目				A/D、D/A转换设备			
名 称			单 位	8路、8位	8/16路、12位	48/64路、32位	96/128路、32/64位
				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	1.200	4.000	4.500
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	1.200	4.000	4.500
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	2.980	2.980	2.980	2.980
机械	873148008	数字示波器	台班	0.500	1.000	3.500	4.000
	873136056	时间间隔测量仪	台班	1.000	1.100	2.000	2.500
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.100	3.500	4.000

3. KVM切换器设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-18	5-1-19
项 目				KVM切换器	
名 称			单 位	≤8端口	≤32端口
				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.600	2.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.600	2.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	1.000	2.000
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.400

四、存储设备安装、调试

1. 数字硬盘录像机、磁盘阵列机、光盘库安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-20	5-1-21
项 目				数字硬盘录像机	
				带环路	不带环路
				≤16	>16
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	3.000	6.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	6.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	3.700	3.700
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	1.500	3.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-22	5-1-23	5-1-24	5-1-25
项 目				磁盘阵列机			
				2通道	4通道	8通道	16通道
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	4.000	8.000	12.000
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	4.000	8.000	12.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	4.080	8.160
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	4.080	8.160
	022909001	白绸	m ²	1.000	1.000	1.500	3.000
	850103008	其他材料费	元	2.520	3.500	4.500	5.000
机 械	990422010	手动液压叉车	台班	0.400	0.500	0.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	0.800	1.200	1.500	2.500

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-26	5-1-27	5-1-28
项 目				磁盘阵列机		
				32通道	128通道	每增加1个标准硬盘
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	18.000	30.000	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	18.000	30.000	0.200
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	16.320	65.280	—
	290901004	铜端子 6mm ²	个	16.320	65.280	—
	022909001	白绸	m ²	6.000	9.000	0.300
	850103008	其他材料费	元	1.500	5.000	0.040
机 械	990422010	手动液压叉车	台班	0.500	0.500	—
	870199011	笔记本电脑	台班	3.500	4.000	0.080

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-29	5-1-30	5-1-31	5-1-32	
项 目				光盘库				
				光盘匣（个以内）			每增加1个光盘匣	
				4	16	32		
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	2.500	6.000	13.000	0.650
	000101002	其中	一般技工	工日	2.500	6.000	13.000	0.650
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040	—
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040	—
	022909001	白绸		m²	2.000	4.000	8.000	0.500
	303301001	光盘 5"		片	2.000	4.000	6.000	—
	850103008	其他材料费		元	1.100	3.200	5.000	0.200
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.500	0.500	0.500	—
	870199011	笔记本电脑		台班	1.200	3.000	7.000	0.300

2. 磁带机、磁带库安装、调试

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-33	5-1-34	5-1-35	5-1-36	5-1-37
项 目				台式磁带机	盒式磁带机(盘以内)			
					16	32	64	128
名 称				单 位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.300	2.500	4.000	6.500	13.000
	000101002	其中一般技工	工日	0.300	2.500	4.000	6.500	13.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	4.080	8.160	16.320
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	4.080	8.160	16.320
	303309001	磁带	盒	(0.500)	(1.000)	(2.000)	(4.000)	(6.000)
	303309002	磁带(清洁带)	盒	(0.500)	(1.000)	(1.000)	(2.000)	(3.000)
	022909001	白绸	m ²	0.100	0.100	0.200	0.400	0.600
	850103008	其他材料费	元	2.800	3.000	3.500	4.500	5.000
机械	990422010	手动液压叉车	台班	—	0.500	0.500	0.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	0.200	2.000	3.500	6.000	10.000

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-38	5-1-39	5-1-40	5-1-41	
项 目				磁带库（盒）				
				小型	中型	大型	1000以内, 每 增加50	
				200以内	500以内	1000以内		
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	3. 500	6. 500	10. 500	0. 800
	000101002	其中	一般技工	工日	3. 500	6. 500	10. 500	0. 800
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2. 040	2. 040	2. 040	—
	290901004	铜端子 6mm2		个	2. 040	2. 040	2. 040	—
	303309001	磁带		盒	(1. 000)	(2. 000)	(4. 000)	(1. 000)
	303309002	磁带(清洁带)		盒	(1. 000)	(1. 000)	(2. 000)	(1. 000)
	850103008	其他材料费		元	1. 500	4. 500	5. 000	0. 500
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0. 500	0. 500	0. 500	0. 160
	870199011	笔记本电脑		台班	3. 000	6. 000	8. 000	0. 500

五、台架、插箱安装

工作内容：开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等。

计量单位：台

编 号				5-1-42	5-1-43	5-1-44	5-1-45	
项 目				台架		插箱		
				650*700	650*1200	固定式标准插箱	翻转式标准插箱	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	1.500	1.000	1.500
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000	1.500	1.000	1.500
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	—	—	2.040	2.040
	280317011	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2		m	2.040	2.040	—	—
	290901004	铜端子 6mm2		个	—	—	2.040	2.040
	290901006	铜端子 16mm2		个	2.040	2.040	—	—
	850103008	其他材料费		元	1.000	1.200	1.000	1.200
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.200	0.300	0.200	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100	0.100
	870622055	接地电阻测试仪		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

六、互联电缆制作、安装

1. 圆导体带状电缆制作、安装

工作内容：量裁线缆、线缆与插头的安装焊接、测试等。

计量单位：条

编 号				5-1-46	5-1-47	5-1-48	5-1-49	5-1-50	
项 目				带连接器的圆导体带状电缆（线以内）					
				10	20	34	50	60	
名 称				单 位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.300	0.350	0.450	0.500	0.600
	000101002	其中	一般技工	工日	0.300	0.350	0.450	0.500	0.600
材 料	280008006	带状电缆		m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	264500002	插头		个	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)
	850103008	其他材料费		元	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.070	0.100	0.150	0.180

2. 外设接口电缆、外设电缆制作、安装

工作内容：量裁线缆、线缆与插头的安装焊接、测试等。

计量单位：条

编 号				5-1-51	5-1-52	5-1-53	5-1-54
项 目				带连接器的外设接口电缆（芯以内）		带连接器的外设电缆（芯以内）	
				7	37	19	32
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.300	0.450	0.300	0.450
	000101002	其中 一般技工	工日	0.300	0.450	0.300	0.450
材料	280008015	外设接口电缆	m	(1.500)	(1.500)	—	—
	280008014	外设电缆	m	—	—	(5.000)	(5.000)
	264500002	插头	个	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)
	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500	0.500	0.500
机械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.250	0.250	0.250	0.250
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.250	0.250	0.250	0.250

3. 中继连接电缆(带连接器)制作、安装

工作内容：量裁线缆、线缆与插头的安装焊接、测试等。

计量单位：条

编 号				5-1-55	5-1-56	5-1-57	5-1-58
项 目				中继连接电缆（芯）			
				3	6	9	15
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.250	0.300	0.350	0.450
	000101002	其中 一般技工	工日	0.250	0.300	0.350	0.450
材料	280008018	中继连接电缆	m	(5.100)	(5.100)	(5.100)	(5.100)
	553000001	中继(矩形连接器)	对	(1.010)	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	292711007	连接插针(压接)	个	(6.060)	(12.120)	(18.180)	(30.300)
	292711006	连接插孔(压接)	个	(6.060)	(12.120)	(18.180)	(30.300)
	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500	0.500	0.500
机械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.250	0.250	0.250	0.250
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.250	0.250	0.250	0.250

七、路由器、适配器、中继器设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-59	5-1-60	5-1-61	5-1-62
项 目				路由器			
				固定配置（口以里）		插槽式（槽）	
				4	8	4以下	4以上
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.750	1.500	3.000
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.750	1.500	3.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	2.000	2.500	4.000	5.000
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.400	0.800	1.200	2.500

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-63	5-1-64
项 目				适配器	中继器
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		1.250	1.000
	000101002	其中	一般技工	1.250	1.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		2.040	2.040
	850103008	其他材料费		1.000	1.100
机 械	870199011	笔记本电脑		0.500	0.500

八、防火墙设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-65	5-1-66	5-1-67	5-1-68
项 目				防火墙设备			
名 称				包过滤防火墙	状态/动态防火 墙	应用程序防火 墙	NAT防火墙
单位				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		2.000	5.000	3.500	4.000
	000101002	其中	一般技工	2.000	5.000	3.500	4.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费		1.300	1.300	1.300	1.300
机 械	870199011	笔记本电脑		1.000	3.000	2.000	2.500

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-69	5-1-70
项 目				防火墙设备	
名 称				个人防火墙	网闸
单位				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		1.500	3.000
	000101002	其中	一般技工	1.500	3.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		2.040	2.040
	850103008	其他材料费		1.300	1.300
机 械	870199011	笔记本电脑		1.000	2.000

九、交换机设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-71	5-1-72	5-1-73	5-1-74
项 目				交换机			
				固定配置（口）		插槽式（槽）	
				24以下	24以上	4以下	4以上
名 称		单 位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日	工日	3.000	5.000	5.700	9.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	5.000	5.700	9.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.000	5.000	4.000	5.000
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.500	2.500	4.000

十、服务器、桌面终端安装、调试

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-75	5-1-76	5-1-77
项 目				桌面计算机	工作站/工作台	台式服务器
名 称		单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	1.800	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	1.800	1.500
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	3.500	4.500	5.000
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.050	0.060	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-78	5-1-79	5-1-80	5-1-81	5-1-82
项 目				插箱式服务器			刀片式服务器	
				1U	2U	4U	7片以下	7片以上, 每增加1片
名 称		单 位	消 耗 量					
人 工	000101000	合计工日	工日	0.600	0.800	1.200	3.500	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.600	0.800	1.200	3.500	0.500
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040	—
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040	—
	850103008	其他材料费	元	3.500	4.500	5.000	5.000	1.000
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.050	0.050	0.050	0.050	0.010

十一、网桥、调制解调器设备安装、调试

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-83	5-1-84	5-1-85
项 目				网桥	调制解调器	
					有线	无线
名 称				单位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	3.500	1.000	1.800
	000101002	其中 一般技工	工日	3.500	1.000	1.800
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	1.100	1.100	1.100
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.500

十二、无线设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：套

编 号				5-1-86	5-1-87	5-1-88	5-1-89
项 目				无线设备			
				室内		室外	
				定向	全向	定向	全向
名 称				单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.200	0.300	0.400	0.600
	000101002	其中 一般技工	工日	0.200	0.300	0.400	0.600
材料	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500	0.500	0.500
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.500	0.500

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：套

编 号				5-1-90	5-1-91	5-1-92
项 目				无线控制器（用户以内）		
				100	250	500
名 称				单位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	2.000	5.000	8.000
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	5.000	8.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	0.500	0.500	0.500
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	3.000	5.000
	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.050	0.050	0.050

十三、系统软件安装、调试

工作内容：检查、软件安装、调试、完成测试记录报告等。

计量单位：套

编 号				5-1-93	5-1-94	5-1-95
项 目				服务器系统软件（用户）		
				100以下	300以下	300以上
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	2.000	4.000	8.000
	000101003	其中 高级技工	工日	2.000	4.000	8.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.500	4.500	4.500
机械	870199013	宽行打印机	台班	0.100	0.150	0.150
	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	4.000	8.000

工作内容：装调技术准备、接口正确性检查确认、系统联调。

计量单位：套

编 号				5-1-96	5-1-97	5-1-98
项 目				服务器操作系统软件		
				单核	双核	四核
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.700	1.100
	000101003	其中 高级技工	工日	0.500	0.700	1.100
材料	850103008	其他材料费	元	1.500	1.500	1.500
机械	870199013	宽行打印机	台班	0.100	0.100	0.100
	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.700	1.100

工作内容：装调技术准备、线缆正确性检查确认、软件安装配置、完成测试记录报告等。

计量单位：套

编 号				5-1-99	5-1-100	5-1-101
项 目				网络及网络管理软件（设备）		
				100以下	300以下	300以上
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	10.000	13.000	15.000
	000101003	其中 高级技工	工日	10.000	13.000	15.000
材料	850103008	其他材料费	元	5.000	5.000	5.000
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	2.500	4.000
	873138007	网络分析仪	台班	1.500	2.500	4.000
	870199013	宽行打印机	台班	0.100	0.150	0.150
	870199011	笔记本电脑	台班	10.000	13.000	15.000

十四、数据库软件安装、调试

工作内容：数据库软件安装配置、系统联调,完成测试记录报告等。

计量单位：套

编 号				5-1-102	5-1-103
项 目				数据库软件	
				视窗系统数据库	多用户系统数据库
名 称				单 位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	5.000
	000101003	其中 高级技工	工日	3.000	5.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.500	5.000
机械	870199013	宽行打印机	台班	0.100	0.150
	870199011	笔记本电脑	台班	3.000	5.000

十五、其他软件

工作内容：装调技术准备、软件安装部署、功能验证。

计量单位：套

编 号				5-1-104	5-1-105	5-1-106
项 目				办公软件	工具软件	工作站软件
名 称				单 位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	3.000	3.500
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	3.000	3.500
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	3.000	3.500

十六、计算机及网络系统联调

工作内容：系统互联、调试、软件功能 / 技术参数的设置、完成自检测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-1-107	5-1-108	5-1-109
项 目				计算机及网络系统联调 (个信息点)		
				100以下	300以下	300以上 每增加30
名 称				单 位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	40.000	101.000	5.000
	000101003	其中 高级技工	工日	40.000	101.000	5.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.500	5.000	—
机械	873150102	对讲机(一对)	台班	9.000	21.000	—
	870199011	笔记本电脑	台班	18.000	43.000	5.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.000	7.000	—
	873138007	网络分析仪	台班	10.000	24.000	2.000

十七、计算机及网络系统试运行

工作内容：系统调试调优、软件功能 / 技术参数的设置、完成试运行测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-1-110	5-1-111
项 目				计算机及网络系统试运行（个信息点）	
				100以下	100以上
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	30.000	72.000
	000101003	其中 高级技工	工日	30.000	72.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.500	5.000
机 械	870199013	宽行打印机	台班	1.000	2.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	5.000	5.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	5.000
	873138007	网络分析仪	台班	2.000	5.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	5.000

十八、补充安装项目

1. 输出设备安装、调试

工作内容：开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-112	
项 目				监视器安装、调试	
				液晶监视器	
				吊装	
名 称		单位	消 耗 量		
人 工	000101002	一般技工	工日	0.750	
材 料	850103008	其他材料费	元	7.132	
机 械	990422010	手动液压叉车	台班	0.100	
	870199011	笔记本电脑	台班	0.250	
	990512010	平台作业升降车 9m	台班	0.200	
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	

2. 控制设备安装、调试

工作内容： 开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位： 台

编 号				5-1-113	5-1-114	5-1-115
项 目				A/D、D/A		
				转换设备安装、调试		
				16/32路、32位	32/48路、32位	128/256路、32/64位
名 称		单位	消 耗 量			
人工	000101002	一般技工	工日	2.500	3.000	6.000
材料	850103008	其他材料费	元	2.980	2.980	2.980
	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
机械	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	3.000	4.500
	873148008	数字示波器	台班	1.500	1.500	3.000
	873136056	时间间隔测量仪	台班	2.000	3.000	4.500

工作内容： 开箱检查、接线、接地、本体安装调试、软件安装、完成测试记录报告等。

计量单位： 台

编 号				5-1-116
项 目				KVM切换器安装调试
				>32端口
名 称		单位	消 耗 量	
人工	000101002	一般技工	工日	3.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040
	850103008	其他材料费	元	7.880
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.800

3. 存储设备安装、调试

工作内容： 开箱检查、接线、接地、本体安装调试、软件安装、完成测试记录报告等。

计量单位： 台

编 号				5-1-117	5-1-118
项 目				数字硬盘录像机安装、调试	
				带环路	不带环路
				>16	≤16
名 称		单位	消 耗 量		
人工	000101002	一般技工	工日	6.000	2.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	3.700	3.700
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050
	870199011	笔记本电脑	台班	3.500	1.500

4. 成套电话组线箱安装

工作内容：组线箱安装、接地等。

计量单位：台

编 号				5-1-119	5-1-120	5-1-121	5-1-122
项 目				明装成套电话			暗装成套电话
				组线箱(50对)	组线箱(100对)	组线箱(200对)	组线箱(50对)
名 称				消 耗 量			
人工	000101001	普工	工日	0.760	0.950	1.050	0.830
材料	030107017	膨胀螺栓 M10	套	4.080	4.080	4.080	—
	130115001	调和漆	kg	0.300	0.400	0.500	—
	130505001	防锈漆	kg	0.010	0.010	0.010	0.010
	012101004	角钢 63以外	kg	0.200	0.200	0.200	0.200
	031301013	电焊条 L60(综合)	kg	—	—	—	0.040
	040300004	砂子	kg	—	—	—	3.200
	040100004	水泥 32.5	kg	—	—	—	1.200
	011303004	镀锌扁钢 25×4	kg	—	—	—	0.250
机械	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	—	—	—	0.020

工作内容：组线箱安装、接地等。

计量单位：台

编 号				5-1-123	5-1-124
项 目				暗装成套电话	
				组线箱(100对)	组线箱(200对)
名 称				消 耗 量	
人工	000101001	普工	工日	1.030	1.230
材料	031301013	电焊条 L60(综合)	kg	0.050	0.060
	040300004	砂子	kg	4.800	6.400
	130505001	防锈漆	kg	0.010	0.020
	040100004	水泥 32.5	kg	1.800	2.400
	011303004	镀锌扁钢 25×4	kg	0.350	0.450
机械	990901010	交流弧焊机 21kV·A	台班	0.020	0.020

5. 交换机设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-125	5-1-126
项 目				核心交换机	
				≤24口	>24口
名 称				消 耗 量	
人工	000101002	一般技工	工日	4.500	7.500
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.000	5.000
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.500	2.250

工作内容：程控交换机的硬件及软件安装、调试与开通。

计量单位：部

编 号				5-1-127	5-1-128	5-1-129	5-1-130	5-1-131
项 目				程控交换机安装、调试				
				用户线				
				≤300户	≤500户	≤1000户	≤2000户	2000以上 每增1000线
名 称		单位	消 耗 量					
人 工	000101002	一般技工	工日	35.000	46.500	74.000	89.000	40.000
材 料	340519002	色带	根	2.000	2.000	2.000	2.000	0.500
	340501003	打印纸 132行(381-1)	包	0.200	0.300	0.500	0.800	0.500
	022701003	棉纱头	kg	0.100	0.100	0.100	0.200	0.100
机 械	870613023	手持式万用表	台班	6.000	8.000	12.000	16.000	12.000
	873148002	示波器	台班	6.000	8.000	12.000	16.000	12.000
	873150009	PCM呼叫分析仪	台班	6.000	8.000	12.000	16.000	12.000
	873150010	PCM通道测试仪	台班	6.000	8.000	12.000	16.000	12.000

6. 服务器、桌面终端安装、调试

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-1-132	5-1-133	5-1-134
项 目				台式服务器安装、调试		
				工作组级	部门级	企业级
名 称		单位	消 耗 量			
人 工	000101003	高级技工	工日	1.500	2.000	3.500
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV=6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	7.880	7.880	7.880
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.050	0.050	0.050

7. 系统软件安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试、软件安装、完成测试记录报告等。

计量单位：台

编 号				5-1-135
项 目				网络系统软件
				系统服务器软件
				≤25用户
名 称		单位	消 耗 量	
人 工	000101003	高级技工	工日	8.000
材 料	850103008	其他材料费	元	13.390
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.300
	870199013	宽行打印机	台班	0.100

工作内容：检查、软件安装、调试、完成测试记录报告等。

计量单位：套

编 号				5-1-136	5-1-137	5-1-138
项 目				网络系统软件		
				系统服务器软件		
				≤50用户	≤100用户	>100用户, 每增加10用户
名 称		单 位	消 耗 量			
人	000101003 高级技工	工日	16.000	32.000	5.000	
材	850103008 其他材料费	元	21.146	34.780	2.376	
料						
机	870199013 宽行打印机	台班	0.150	0.200	0.010	
械	870199011 笔记本电脑	台班	0.300	0.300	0.150	

第二章 综合布线系统工程

说 明

一、本章标准内容包括机柜机架安装、分线接线箱（盒）安装、电视插座安装、大对数线缆穿放布放、双绞线缆穿放布放、光缆穿放布放、跳线制作卡接、配线架安装、跳线架安装、信息插座安装、光纤连接、光缆终端盒安装、尾纤布放、线管理器安装、测试。

二、安装过线（路）盒，包括在线槽上和管路上两种类型均执行“分线接线箱（盒）安装”项目。

三、本章标准所涉及双绞线缆的敷设及配线架、跳线架等的安装、打接等消耗量，是按超五类非屏蔽布线系统编制的，高于超五类的布线工程所用项目人工费乘以系数 1.10，屏蔽系统人工费乘以系数 1.20。

四、在已建天棚内敷设线缆天棚需拆装时，所用项目人工费乘以系数 1.50。

工程量计算规则

一、机柜、机架、抗震底座安装应按图示数量，分别以“台”为计量单位。

二、双绞线缆、光缆、同轴电缆敷设、穿放、明布放，应按设计图示线缆长度，分别以“m”为计量单位。电缆敷设按单根延长米计算，如一个架上敷设 3 根各长 100m 的电缆，应按 300m 计算，依次类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分，应计入电缆长度工程量之内。

三、制作跳线应按图示数量，以“条”为计量单位，卡接双绞线缆应按图示数量，以“对”为计量单位，跳线架、配线架安装应按图示数量，以“架”为计量单位。

四、安装各类信息插座、过线（路）盒、信息插座底盒（接线盒）、光缆终端盒和跳块打接应按图示数量，分别以“个”为计量单位。

五、双绞线缆、光缆测试应按图示数量，分别以“链路”为计量单位。

六、光纤连接应按图示数量，以“芯”（磨制法以“端口”）为计量单位。

七、布放尾纤应按图示数量，以“条”为计量单位。

一、机柜、机架安装

工作内容： 开箱检查、划线、定位、设备组装、接线、接地、本体安装等。

计量单位： 台

编 号				5-2-1	5-2-2	5-2-3	5-2-4	
项 目				机柜、机架		机柜通风散热装置	抗震底座	
				落地式	墙挂式 (600*600)			
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	1.425	0.618	0.238	0.950
	000101002	其中	一般技工	工日	1.425	0.618	0.238	0.950
材 料	234113002	机柜(机架)		个	(1.000)	(1.000)	—	—
	500101001	机柜通风散热装置		个	—	—	(1.000)	—
	350327001	抗震底座		个	—	—	—	(1.000)
	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	—	—	2.040	—
	280317011	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2		m	2.020	3.030	—	—
	290901004	铜端子 6mm2		个	—	—	2.040	—
	290901006	铜端子 16mm2		个	2.020	2.020	—	—
	850103008	其他材料费		元	5.000	5.000	0.270	5.000
	机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.285	0.124	—
870622039		钳形接地电阻测试仪		台班	0.010	0.010	0.010	—

二、分线接线箱(盒)安装

工作内容： 定位划线、开孔、安装箱体、连接处密封、做标记。

计量单位： 个

编 号				5-2-5	5-2-6	5-2-7	5-2-8
项 目				安装接线箱(半周长)		安装过线(路)盒(半周长)	
				≤700	>700	≤200	>200
名 称				单 位			
				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	0.342	0.494	0.038	0.124
	000101002	其中 一般技工	工日	0.342	0.494	0.038	0.124
材 料	291110006	过线(路)盒	个	—	—	(1.020)	(1.020)
	291115005	接线箱(综合)	个	(1.000)	(1.000)	—	—
	280317011	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²	m	3.060	3.060	—	—
	290901006	铜端子 16mm ²	个	2.020	2.020	—	—
	850103008	其他材料费	元	3.010	3.240	—	—
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.250	0.250	—	—

三、电视插座安装

工作内容：固定线缆、接线、安装固定面板。

计量单位：个

编 号				5-2-9	5-2-10
项 目				电视插座	
				明装	暗装
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.076	0.048
	000101002	其中 一般技工	工日	0.076	0.048
材料	264100002	插座	个	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.270	0.270

四、大对数线缆穿放、布放

工作内容：检查、抽测电缆、清理管道、制作穿线端头（钩）、穿放电缆、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-11	5-2-12	5-2-13	5-2-14
项 目				管内穿放（对以内）			
				25	50	100	200
名 称				单 位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.015	0.021	0.030	0.043
	000101002	其中 一般技工	工日	0.015	0.021	0.030	0.043
材料	280008005	大对数电缆	m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.060	0.090	0.110	0.140
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.002	0.004	0.008	0.016
	873150102	对讲机（一对）	台班	0.007	0.010	0.015	0.020

工作内容：检查、抽测电缆、清理线槽、制作穿线端头（钩）、穿放电缆、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-15	5-2-16	5-2-17	5-2-18
项 目				线槽、桥架内布放（对以内）			
				25	50	100	200
名 称				单 位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.024	0.029	0.037	0.048
	000101002	其中 一般技工	工日	0.024	0.029	0.037	0.048
材料	280008005	大对数电缆	m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.060	0.090	0.110	0.140
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.002	0.004	0.008	0.016
	873150102	对讲机（一对）	台班	0.007	0.010	0.015	0.020

五、双绞线缆穿放、布放

工作内容：检查、抽测电缆、清理管道 / 线槽 / 桥架、布放、绑扎电缆、标记电缆、槽盒盖扣、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-19	5-2-20	5-2-21
项 目				管内穿放	线槽内布放	桥架内布放
				≤4对		
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.012	0.021	0.021
	000101002	其中 一般技工	工日	0.012	0.021	0.021
材 料	282705002	双绞线缆	m	(1.050)	(1.050)	(1.050)
	850103008	其他材料费	元	0.040	0.040	0.040
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.001	0.001	0.001
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.005	0.005	0.005

六、光缆穿放、布放

工作内容：检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-22	5-2-23	5-2-24	5-2-25
项 目				管内穿放(芯以内)			
				12	36	72	144
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	0.011	0.019	0.026	0.033
	000101002	其中 一般技工	工日	0.011	0.019	0.026	0.033
材 料	280015002	光缆	m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.020	0.020	0.020	0.020
机 械	873150102	对讲机(一对)	台班	0.005	0.008	0.010	0.010

工作内容：检查光缆、清理线槽、布放、绑扎光缆、标记光缆、加垫套、槽盒盖扣、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-26	5-2-27	5-2-28	5-2-29
项 目				线槽内布放(芯以内)			
				12	36	72	144
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	0.022	0.029	0.031	0.038
	000101002	其中 一般技工	工日	0.022	0.029	0.031	0.038
材 料	280015002	光缆	m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.200	0.200	0.200	0.200
机 械	873150102	对讲机(一对)	台班	0.003	0.005	0.005	0.005

工作内容：检查光缆、清理线槽、布放、绑扎光缆、标记光缆、加垫套、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-2-30	5-2-31	5-2-32	5-2-33
项 目				桥架内布放（芯以内）			
				12	36	72	144
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.022	0.029	0.031	0.038
	000101002	其中 一般技工	工日	0.022	0.029	0.031	0.038
材料	280015002	光缆	m	(1.020)	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.200	0.200	0.200	0.200
机械	873150102	对讲机(一对)	台班	0.003	0.005	0.005	0.005

七、跳线制作、卡接

工作内容：1、制作跳线：量裁线缆、线缆与跳线连接器的安装卡接、检查测试等；
2、卡接双绞线缆：编扎固定线缆、卡线、核对线序、安装固定接线模块（跳线盘）等。

计量单位：条

编 号				5-2-34	5-2-35	5-2-36	5-2-37
项 目				制作卡接跳线	安装双绞线跳线	跳线卡接	安装光纤跳线
				条	条	对	条
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.076	0.048	0.019	0.095
	000101002	其中 一般技工	工日	0.076	0.048	0.019	0.095
材料	282705002	双绞线缆	m	(1.050)	—	—	—
	303305001	跳线连接器	个	(2.020)	—	—	—
	284305002	跳线	条	—	(1.000)	—	(1.000)
	850103008	其他材料费	元	—	0.400	—	0.400
机械	873138001	网络测试仪	台班	0.040	—	—	—

工作内容：检查、接线、测试。

计量单位：个

编 号				5-2-38
项 目				RJ45接头/RJ11接头
				消 耗 量
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.057
	000101002	其中 一般技工	工日	0.057
材料	264500002	插头	个	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.140
机械	873138001	网络测试仪	台班	0.010

八、配线架安装

工作内容：安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、做标记等。

计量单位：架

编 号				5-2-39	5-2-40	5-2-41	5-2-42	
项 目				配线架（口）				
				12	24	48	96	
名 称				单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日		工日	0.760	1.710	3.420	7.410
	000101002	其中	一般技工	工日	0.760	1.710	3.420	7.410
材料	340515001	标签纸(综合)		m	0.075	0.075	0.150	0.300
	850103008	其他材料费		元	1.120	1.890	2.660	4.530
机械	873174017	线号打印机		台班	0.500	1.200	3.000	6.500

工作内容：安装配线架、卡接双绞线缆、编扎固定双绞线缆、核对线序、安装电子配线架附件等。

计量单位：架

编 号				5-2-43	5-2-44	
项 目				电子配线架（口）		
				24以下	24以上	
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.900	3.800
	000101002	其中	一般技工	工日	1.900	3.800
材 料	020907001	清洁布 250×250		块	5.100	9.800
	143303001	酒精		kg	0.030	0.055
	850103008	其他材料费		元	1.530	2.660

九、跳线架安装

工作内容：安装跳线架、编扎固定双绞线缆、卡线、核对线序等。

计量单位：架

编 号				5-2-45	5-2-46	5-2-47	5-2-48	
项 目				安 装 跳 线 架 打 接 (对)				
				50	100	200	400	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.760	1.425	2.850	5.700
	000101002	其中	一般技工	工日	0.760	1.425	2.850	5.700
材 料	340515001	标签纸(综合)		m	0.075	0.150	0.300	0.600
	850103008	其他材料费		元	0.890	1.300	2.000	2.660

十、信息插座安装

工作内容：定位、划线、开孔、安装箱体、连接处处理。

计量单位：个

编 号				5-2-49	5-2-50	5-2-51
项 目				安装底盒(接线盒)		
				明装	砖墙内	混凝土墙内
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.038	0.093	0.124
	000101002	其中 一般技工	工日	0.038	0.093	0.124
材 料	291110007	接线盒(综合)	个	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.760	0.760	0.760

工作内容：定位、划线、开孔、安装箱体、连接处处理。

计量单位：个

编 号				5-2-52	5-2-53
项 目				安装底盒(接线盒)	
				木地板内	金属地板内
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.080	0.160
	000101002	其中 一般技工	工日	0.080	0.160
材 料	291110007	接线盒(综合)	个	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.760	0.760

工作内容：安装箱体 / 面板、接线、连接处处理。

计量单位：个

编 号				5-2-54	5-2-55	5-2-56
项 目				安装8位模块式信息插座		
				单口	双口	四口
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.057	0.086	0.143
	000101002	其中 一般技工	工日	0.057	0.086	0.143
材 料	264100002	插座	个	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.200	0.200	0.200

工作内容：安装箱体 / 面板、接线、连接处处理。

计量单位：个

编 号				5-2-57	5-2-58	5-2-59	
项 目				光纤信息插座		安装光纤连接盘 (块)	
				单口	双口		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.029	0.038	0.618
	000101002	其 中	一般技工	工日	0.029	0.038	0.618
材 料	264100002	插座		个	(1.010)	(1.010)	—
	303307001	光纤连接盘		块	—	—	(1.010)
	850103008	其他材料费		元	0.150	0.780	—

十一、光纤连接

工作内容：端面处理、纤芯连接、测试、包封护套、盘绕、固定光纤等。

计量单位：芯

编 号				5-2-60	5-2-61	5-2-62	5-2-63
项 目				光纤连接			
				机械法		熔接法	
				单模	多模	单模	多模
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.323	0.406	0.143	0.129
	000101002	其中 一般技工	工日	0.323	0.406	0.143	0.129
材料	303303002	光纤连接器材	套	(1.010)	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	1.280	1.280	1.280	1.280
机械	871122026	光纤熔接机	台班	—	—	0.100	0.100
	871122001	光纤测试仪	台班	0.010	0.010	—	—

工作内容：端面处理、纤芯连接、测试、包封护套、盘绕、固定光纤等。

计量单位：芯

编 号				5-2-64	5-2-65
项 目				光纤连接	
				磨制法(端口)	
				单模	多模
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.428	0.475
	000101002	其中 一般技工	工日	0.428	0.475
材料	303303003	磨制光纤连接器材	套	(1.050)	(1.050)
	850103008	其他材料费	元	1.280	1.280
机械	871122001	光纤测试仪	台班	0.010	0.010

十二、光缆终端盒安装

工作内容：安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。

计量单位：个

编 号				5-2-66	5-2-67	5-2-68
项 目				安装光缆终端盒(芯以内)		
				12	24	48
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.475	0.532	0.912
	000101002	其中 一般技工	工日	0.475	0.532	0.912
材料	291113001	光缆终端盒	个	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	2.220	2.220	2.220
机械	871122010	手持光损耗测试仪	台班	0.200	0.224	0.384

工作内容： 安装光纤盒、安装连接耦合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。

计量单位： 个

编 号				5-2-69	5-2-70	5-2-71
项 目				安装光缆终端盒（芯以内）		
				72	96	144
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	1.368	1.824	2.375
	000101002	其中 一般技工	工日	1.368	1.824	2.375
材料	291113001	光缆终端盒	个	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	2.240	2.240	2.240
机械	871122010	手持光损耗测试仪	台班	0.576	0.768	0.960

十三、尾纤布放

工作内容： 测试衰耗、固定光纤连接器、盘留固定。

计量单位： 条

编 号				5-2-72	5-2-73	5-2-74
项 目				终端盒至光纤配线架	光纤配线架至设备	光纤配线架架内跳线
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.190	0.095	0.143
	000101002	其中 一般技工	工日	0.190	0.095	0.143
材料	302727002	尾纤 10m 双头	根	(1.020)	(1.020)	(1.020)
	850103008	其他材料费	元	0.090	0.090	0.090
机械	871122010	手持光损耗测试仪	台班	0.050	0.100	0.050

十四、线管理器安装

工作内容： 本体安装、编扎固定线缆等。

计量单位： 个

编 号				5-2-75	5-2-76
项 目				线管理器	
				1U	2U
名 称			单位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.095	0.285
	000101002	其中 一般技工	工日	0.095	0.285
材料	302705001	线管理器	个	(1.010)	(1.010)
	030105061	六角螺栓带螺母(综合)	套	0.041	0.082
	030113017	镀锌垫圈 M10	个	0.816	1.632
	850103008	其他材料费	元	1.470	2.410

十五、测试

工作内容：测试、记录、完成测试报告。

计量单位：见表

编 号				5-2-77	5-2-78	5-2-79	
项 目				4对双绞线缆	光纤	大对数线缆(对)	
单 位				链路		对	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.029	0.048	0.010
	000101003	其中	高级技工	工日	0.029	0.048	0.010
材 料	850103008	其他材料费		元	0.090	0.090	—
机 械	873138001	网络测试仪		台班	0.030	—	0.010
	873150102	对讲机(一对)		台班	0.030	0.050	0.030
	870199013	宽行打印机		台班	0.010	0.010	0.010
	870199011	笔记本电脑		台班	0.010	—	0.010
	871122001	光纤测试仪		台班	—	0.030	—

十六、补充安装项目

1. 测试

工作内容：系统调试、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-2-80	5-2-81	5-2-82
项 目				系统调试≤400点	系统调试>400点, 每 增加100点	试运行
名 称				消 耗 量		
人 工	000101003	高级技工	工日	15.000	1.500	45.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	5.000	0.750	15.000
	870199011	笔记本电脑	台班	1.600	0.050	2.500
	873138002	网络测试仪	台班	1.600	0.050	5.000

第三章 建筑设备自动化系统工程

说 明

一、本章标准内容包括建筑设备自动化系统工程。其中包括能耗检测系统、建筑设备监控系统。

二、本章标准不包括设备的支架、支座制作，其制作应执行第四册《电气设备与线缆安装工程》第四章相应项目。

三、本系统中用到的服务器、网络设备、工作站、软件等安装项目执行本册第一章相应项目；跳线制作、跳线安装、箱体安装等项目执行本册第二章相应项目。

工程量计算规则

一、基表及控制设备、第三方设备通讯接口安装、系统安装、调试应按设计图示数量，分别以“个”为计量单位。

二、中心管理系统调试、控制网络通讯设备安装、控制器安装、流量计安装、调试应按设计图示数量，分别以“台”为计量单位。

三、建筑设备监控系统中央管理系统安装、调试应按设计图示数量，分别以“系统”为计量单位。

四、温、湿度传感器、压力传感器、电量变送器和其它传感器及变送器应按设计图示数量，分别以“支”为计量单位。

五、阀门及电动执行机构安装、调试应按设计图示数量，分别以“个”为计量单位。

六、系统调试、系统试运行，以“系统”为计量单位。

一、建筑设备监控系统安装、调试

1. 中央管理系统安装、调试

工作内容：软件安装, 点位建立, 组态编程, 功能测试。

计量单位：系统

编 号				5-3-1	5-3-2	5-3-3
项 目				中央管理系统安装、调试（点以内）		
				500	1000	2000
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	30.000	50.000	80.000
	000101003	其中 高级技工	工日	30.000	50.000	80.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.400	0.800	1.500
	850103008	其他材料费	元	2.200	3.000	3.500
机械	870199013	宽行打印机	台班	5.000	10.000	20.000
	870199011	笔记本电脑	台班	20.000	47.000	107.000

工作内容：软件安装, 点位建立, 组态编程, 功能测试。

计量单位：系统

编 号				5-3-4	5-3-5	5-3-6
项 目				中央管理系统安 装、调试（点以 内）	中央管理系统安装、调试	
				3500以下	500以下	5000以上，每增加 500
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	150.000	220.000	20.000
	000101003	其中 高级技工	工日	150.000	220.000	20.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	2.500	3.200	0.300
	850103008	其他材料费	元	4.000	4.500	2.200
机械	870199013	宽行打印机	台班	40.000	80.000	15.000
	870199011	笔记本电脑	台班	240.000	500.000	70.000

2. 通信网络控制设备安装、调试

工作内容：设备开箱检验、就位安装、连接、软件功能检测、单体测试。

计量单位：个

编 号				5-3-7	5-3-8	5-3-9	5-3-10
项 目				终端电阻	干线连接器	干线隔离/扩 充器	通讯接口卡
				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.100	0.500	0.600	0.600
	000101002	其中 一般技工	工日	0.100	0.500	0.600	0.600
材料	850103008	其他材料费	元	0.910	1.800	1.820	0.910
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.040	0.050	0.050	—
	870199011	笔记本电脑	台班	—	—	—	0.300

3. 控制器安装、调试

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接接线。

计量单位：台

编 号				5-3-11	5-3-12	5-3-13	5-3-14
项 目				控制器安装及接线（点）			
				24以下	40以下	60以下	60以上，每增加20
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	1.200	1.500	2.000	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.200	1.500	2.000	1.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	72.000	120.000	180.000	60.000
	021301001	尼龙扎带(综合)	根	48.000	80.000	120.000	40.000
	341304002	标志牌	个	120.000	120.000	180.000	30.000
	850103008	其他材料费	元	2.500	3.400	5.000	2.000
机械	990422010	手动液压叉车	台班	0.240	0.300	0.400	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.400	0.600	1.000	0.300
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.300	0.400	0.500	0.250

工作内容：软件功能检测、单体调试。

计量单位：台

编 号				5-3-15	5-3-16	5-3-17	5-3-18
项 目				控制器设置、调试			
				24以下	40以下	60以下	60以上，每增加20
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	6.000	8.000	10.000	5.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	8.000	10.000	5.000
材料	850103008	其他材料费	元	3.000	3.000	3.000	1.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000	1.500	2.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	4.000	6.000	8.000	3.500
	873150102	对讲机(一对)	台班	3.000	4.000	5.000	2.000

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、软件功能检测、单体测试。

计量单位：台

编 号				5-3-19	5-3-20
项 目				远端模块（点以下）	
				12	24
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	4.000	6.000
	000101003	其中 高级技工	工日	4.000	6.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	36.000	72.000
	182505001	U型卡子	个	10.000	20.000
	850103008	其他材料费	元	2.820	3.040
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000	1.500
	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	3.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.000	3.000

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、软件功能检测、单体测试。

计量单位：台

编 号				5-3-21	5-3-22
项 目				定风量控制器	压差控制器
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	0.800
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	10.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	20.000	15.000
	850103008	其他材料费	元	4.310	3.500
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200
	870199011	笔记本电脑	台班	0.350	0.300
	873148008	数字示波器	台班	0.150	0.150

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、软件功能检测、单体测试。

计量单位：台

编 号				5-3-23	5-3-24	5-3-25
项 目				温度/湿度控制器	变风量控制器	气动输出模块
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.350	0.800	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.350	0.800	0.200
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	6.000	10.000	4.000
	182505001	U型卡子	个	15.000	20.000	5.000
	850103008	其他材料费	元	3.870	5.000	3.810
机 械	870110001	数字温度计	台班	0.100	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.200	0.050
	870199011	笔记本电脑	台班	—	0.250	—
	873148008	数字示波器	台班	0.100	0.100	—

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、软件功能检测、单体测试。

计量单位：台

编 号				5-3-26	5-3-27	5-3-28	5-3-29	5-3-30	
项 目				风机盘管温 控器	联网型风机 盘管温控器	房间空气压力控制器 电子输出	气动输出	手操器	
名 称				单 位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.350	0.500	1.300	1.400	0.120
	000101002	其中	一般技工	工日	0.350	0.500	1.300	1.400	0.120
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔		个	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	850103008	其他材料费		元	3.810	4.250	4.250	4.250	3.030
机 械	870110001	数字温度计		台班	0.050	0.100	—	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.100	0.100	—
	873148008	数字示波器		台班	0.100	0.100	0.130	—	—

4. 第三方通信设备接口安装、调试

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、通电测试。

计量单位：个

编 号				5-3-31	5-3-32	5-3-33
项 目				电梯/冷水机组接口（点）		
				20以下	50以下	50以上，每增加30
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	4.000	6.000	2.000
	000101003	其中 高级技工	工日	4.000	6.000	2.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	40.000	100.000	50.000
	850103008	其他材料费	元	2.830	3.660	4.080
机械	870199013	宽行打印机	台班	1.000	2.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.500	4.000	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000	1.000	0.500
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.000	3.000	1.000

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、通电测试。

计量单位：个

编 号				5-3-34
项 目				智能配电设备/柴油发电机组接口（点）
				20以下
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	4.000
	000101003	其中 高级技工	工日	4.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	40.000
	850103008	其他材料费	元	2.830
机械	870199013	宽行打印机	台班	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.000

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、通电测试。

计量单位：个

编 号				5-3-35	5-3-36
项 目				智能配电设备/柴油发电机组接口（点）	
				50以下	50以上，每增加30
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	6.000	4.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	4.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	100.000	50.000
	850103008	其他材料费	元	4.220	3.080
机械	870199013	宽行打印机	台班	2.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	4.000	2.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.300	0.200
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.500	1.500

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、通电测试。

计量单位：个

编 号				5-3-37	5-3-38	5-3-39
项 目				VRV接口	变频器接口	集成系统接口
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	6.000	6.000	30.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	6.000	30.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.210	4.590	0.980
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000	1.000	—
	870199013	宽行打印机	台班	1.000	1.000	5.000
	870199011	笔记本电脑	台班	3.000	3.000	25.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.000	2.000	5.000

5. 传感器安装、调试

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-40	5-3-41
项 目				风管式温度传感器、 风管式湿度传感器	风管式温度湿度传感器
名 称			单位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.450	0.550
	000101002	其中 一般技工	工日	0.450	0.550
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	8.000
	182505001	U型卡子	个	10.000	10.000
	850103008	其他材料费	元	3.970	4.090
机 械	870110001	数字温度计	台班	0.060	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-42	5-3-43	5-3-44	5-3-45	5-3-46
项 目				室内壁挂式 温度传感 器、室内壁 挂式湿度传 感器	室内壁挂式 温度湿度传 感器	室外壁挂式 温度传感器	室外壁挂式 湿度传感器	室外壁挂式 温度湿度传 感器
名 称			单位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日	工日	0.400	0.400	0.700	0.700	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	0.400	0.400	0.700	0.700	0.800
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	850103008	其他材料费	元	2.600	2.600	4.620	4.620	4.620
机 械	870110001	数字温度计	台班	0.060	0.060	0.040	0.050	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-47	5-3-48
项 目				接触式温度传感器	无线温湿度传感器
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.100	0.100
	000101002	其中 一般技工	工日	0.100	0.100
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	5.000	5.000
	850103008	其他材料费	元	4.990	2.000
机械	870110001	数字温度计	台班	0.060	0.050
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-49	5-3-50
项 目				浸入式温度传感器	
				普通型	防爆型
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.800
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	8.000	8.000
	850103008	其他材料费	元	3.510	4.900
机械	870110001	数字温度计	台班	0.050	0.050
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-51	5-3-52	5-3-53	5-3-54
项 目				水道压力传感器	水管压差传感器	液体流量开关	空气压差开关、静压压差变送器、风管式静压变送器
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.900	0.300	0.300	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.900	0.300	0.300	0.500
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	16.000	8.000	8.000	6.000
	850103008	其他材料费	元	4.900	3.200	3.200	3.600
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050
	870113006	数字精密压力表	台班	0.060	0.060	—	0.050

6. 电动调节阀执行机构安装、调试

工作内容： 开箱、检查、执行器固定安装、接线、单体测试。

计量单位： 个

编 号				5-3-55	5-3-56	5-3-57	5-3-58
项 目				电动风阀执行机构（力矩N·m）			
				4以下	16以下	24以下	24以上
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.500	0.750	0.900
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.500	0.750	0.900
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	8.000	10.000	12.000	16.000
	850103008	其他材料费	元	3.500	3.800	4.100	4.350
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.060	0.060	0.060	0.060

工作内容： 开箱、检查、执行器固定安装、接线、单体测试。

计量单位： 个

编 号				5-3-59	5-3-60	5-3-61	5-3-62
项 目				电动水阀执行机构（力矩N·m）			
				10以下	25以下	50以下	50以上
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.750	0.900	1.250	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.750	0.900	1.250	1.500
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	8.000	10.000	12.000	16.000
	850103008	其他材料费	元	3.500	3.900	4.300	4.800
机械	990422010	手动液压叉车	台班	0.150	0.180	0.250	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.060	0.060	0.060	0.060

工作内容： 开箱、检查、法兰焊接、制垫、固定安装、接线、水压试验、单体测试。

计量单位： 个

编 号				5-3-63	5-3-64	5-3-65
项 目				电动蝶阀及执行机构（公称直径在mm以内）		
				DN100	DN250	DN400
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.750	0.950	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.750	0.950	1.500
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	12.000	20.000	30.000
	850103008	其他材料费	元	3.700	4.200	4.900
机械	990512010	平台作业升降车 9m	台班	—	0.800	1.200
	990422010	手动液压叉车	台班	0.150	0.190	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100

工作内容：检查、接线、绝缘测试。

计量单位：个

编 号				5-3-66	5-3-67	5-3-68	5-3-69	5-3-70	
项 目				启动柜接点接线				变压器温度 接线	
				5	10	20	35		
名 称				消 耗 量					
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	1.000	2.000	3.000	0.120
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	1.000	2.000	3.000	0.120
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔		个	15.000	30.000	60.000	105.000	5.000
	182505001	U型卡子		个	10.000	20.000	40.000	70.000	20.000
	850103008	其他材料费		元	2.300	2.500	3.500	5.000	3.810
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.200	0.400	0.800	1.500	0.100
	873150102	对讲机(一对)		台班	0.200	0.400	0.800	1.200	0.200

7. 分系统调试

工作内容：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-71	5-3-72	5-3-73
项 目				暖通空调监控分系统调试(点)		
				100以下	200以下	200以上, 每增加50
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	10.000	22.000	8.000
	000101003	其中 高级技工	工日	10.000	22.000	8.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.100	0.150	0.020
	022701004	棉丝	kg	2.000	4.000	0.500
	850103008	其他材料费	元	1.120	2.240	0.700
机 械	870199013	宽行打印机	台班	2.000	5.000	0.800
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	12.000	4.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	12.000	4.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	6.000	15.000	5.000
	873148008	数字示波器	台班	1.000	2.000	0.800
	870199017	过程仪表	台班	2.000	4.000	1.600
	874614178	烟气分析仪	台班	1.000	2.000	0.800
	870116001	数字压差计	台班	1.000	2.000	0.800
	874618017	风压风速风量仪	台班	1.000	2.000	0.800
	870110001	数字温度计	台班	1.000	2.000	0.800

工作内容：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-74	5-3-75	5-3-76
项 目				给排水监控分系统调试(点)		
				50以下	100以下	100以上, 每增加20
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	6.000	15.000	3.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	15.000	3.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.050	0.120	0.030
	022701004	棉丝	kg	1.000	2.000	0.300
	850103008	其他材料费	元	1.500	2.960	0.400
机 械	870199013	宽行打印机	台班	1.000	2.000	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	4.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	4.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	3.000	6.000	1.500

工作内容：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-77	5-3-78	5-3-79
项 目				公共照明监控分系统调试（点）		
				100以下	200以下	200以上，每增加50
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	10.000	22.000	8.000
	000101003	其中 高级技工	工日	10.000	22.000	8.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.100	0.150	0.020
	022701004	棉丝	kg	2.000	4.000	0.500
	850103008	其他材料费	元	1.120	2.240	0.700
机械	870199013	宽行打印机	台班	2.000	5.000	0.800
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	12.000	4.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	12.000	4.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	6.000	15.000	5.000

工作内容：软件安装，通讯测试，系统开发，能耗分析，系统 KPI 分析，系统调试。

计量单位：系统

编 号				5-3-80	5-3-81	5-3-82
项 目				能耗监测分系统调试（点）		
				100以下	200以下	200以上，每增加50
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	10.000	22.000	8.000
	000101003	其中 高级技工	工日	10.000	22.000	8.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.100	0.150	0.020
	022701004	棉丝	kg	2.000	4.000	0.500
	850103008	其他材料费	元	1.120	2.240	0.700
机械	870199013	宽行打印机	台班	2.000	5.000	0.800
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	12.000	4.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	15.000	5.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	6.000	15.000	5.000

工作内容：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-83	5-3-84	5-3-85
项 目				电梯和自动扶梯监测分系统调试（点）		
				50以下	100以下	100以上，每增加20
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	6.000	15.000	3.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	15.000	3.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.050	0.120	0.030
	022701004	棉丝	kg	1.000	2.000	0.300
	850103008	其他材料费	元	1.500	2.960	0.400
机械	870199013	宽行打印机	台班	1.000	2.000	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	4.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	4.000	1.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	3.000	6.000	1.500

8. 建筑设备监控系统调试

工作内容：系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-86	5-3-87	5-3-88
项 目				系统调试（点以内）		
				500	1000	2000
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	30.000	50.000	80.000
	000101003	其中 高级技工	工日	30.000	50.000	80.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.100	0.200	0.500
	022701004	棉丝	kg	2.000	4.000	10.000
	850103008	其他材料费	元	2.500	3.500	4.500
机 械	870199013	宽行打印机	台班	2.000	5.000	15.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	6.000	14.000	32.000
	870199011	笔记本电脑	台班	15.000	35.000	80.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	18.000	42.000	96.000
	873148008	数字示波器	台班	1.000	2.000	5.000
	870199017	过程仪表	台班	1.000	2.000	5.000
	874614178	烟气分析仪	台班	1.000	2.000	5.000
	870116001	数字压差计	台班	1.000	2.000	5.000
	874618017	风压风速风量仪	台班	1.000	2.000	5.000
	870110001	数字温度计	台班	1.000	2.000	5.000

工作内容：系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-89	5-3-90	5-3-91
项 目				系统调试（点以内）	系统调试	
				3500以下	5000以下	5000以上，每增加500
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	150.000	220.000	20.000
	000101003	其中 高级技工	工日	150.000	220.000	20.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	1.500	2.200	0.300
	022701004	棉丝	kg	25.000	50.000	2.000
	850103008	其他材料费	元	3.600	4.900	4.540
机 械	870199013	宽行打印机	台班	40.000	80.000	3.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	70.000	160.000	7.000
	870199011	笔记本电脑	台班	175.000	375.000	50.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	210.000	450.000	60.000
	873148008	数字示波器	台班	10.000	20.000	2.000
	870199017	过程仪表	台班	10.000	20.000	2.000
	874614178	烟气分析仪	台班	10.000	20.000	2.000
	870116001	数字压差计	台班	10.000	20.000	2.000
	874618017	风压风速风量仪	台班	10.000	20.000	2.000
	870110001	数字温度计	台班	10.000	20.000	2.000

9. 建筑设备监控系统试运行

工作内容： 系统调试完成，系统试运行，数据检测记录，问题处理，完成试运行报告。

计量单位： 系统

编 号				5-3-92	5-3-93
项 目				系统试运行（点）	
				500以下	500以上，每增加500
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	45.000	30.000
	000101003	其中 高级技工	工日	45.000	30.000
材料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.400	0.300
	022701004	棉丝	kg	10.000	8.000
	850103008	其他材料费	元	4.090	3.500
机械	870199013	宽行打印机	台班	5.000	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	5.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	5.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	15.000	5.000
	873148008	数字示波器	台班	5.000	—
	870110001	数字温度计	台班	5.000	—

二、能耗监测系统安装、调试

1. 控制设备安装、调试

工作内容： 开箱检查、安装、接线、单体测试。

计量单位： 个

编 号				5-3-94	5-3-95	5-3-96	5-3-97	
项 目				远传冷/热水表		远传脉冲电表	空调节能表	
				螺纹连接	法兰连接			
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.350	0.500	0.350	0.450
	000101002	其中	一般技工	工日	0.350	0.500	0.350	0.450
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔		个	5.000	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子		个	8.000	8.000	8.000	8.000
	850103008	其他材料费		元	4.290	3.610	3.910	3.910
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	—	0.100	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、安装、接线、单体测试。

计量单位： 个

编 号				5-3-98	5-3-99
项 目				远传煤气表、远传蒸汽表、远传氧气表	远传冷/热量表
				消 耗 量	
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.550	0.650
	000101002	其中 一般技工	工日	0.550	0.650
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	8.000	8.000
	850103008	其他材料费	元	4.350	4.350
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

2. 采集系统安装、调试

工作内容：开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：个

编 号				5-3-100	5-3-101	5-3-102	5-3-103
项 目				动力载波抄表集中器	集中式远程总线抄表采集器	集中式远程总线抄表主机	分散式远程总线抄表采集器
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.350	0.500	2.100	1.300
	000101002	其中 一般技工	工日	0.350	0.500	2.100	1.300
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	8.000	10.000	10.000	20.000
	182505001	U型卡子	个	10.000	20.000	30.000	30.000
	850103008	其他材料费	元	4.210	4.390	4.960	4.680
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.100

工作内容：开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：个

编 号				5-3-104	5-3-105	5-3-106	5-3-107
项 目				分散式远程总线抄表主机	抄表控制箱	多表采集智能终端(含控制)	多表采集智能终端调试
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.900	0.300	0.450	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.900	0.300	0.450	1.500
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	20.000	20.000	30.000	4.000
	182505001	U型卡子	个	30.000	30.000	10.000	—
	850103008	其他材料费	元	4.290	4.170	3.590	3.020
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：个

编 号				5-3-108	5-3-109	5-3-110	5-3-111
项 目				读表器	采集器电源	通讯接口卡	便携式抄收仪
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.160	0.500	1.200	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.160	0.500	1.200	0.200
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	6.000	—	—	—
	182505001	U型卡子	个	8.000	—	—	—
	850103008	其他材料费	元	3.140	4.670	4.120	3.010
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	—	0.100	0.100	—
	870199013	宽行打印机	台班	—	—	0.200	—
	870199011	笔记本电脑	台班	—	—	0.500	—

工作内容：开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：个

编 号				5-3-112
项 目				分线器
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.130
	000101002	其中 一般技工	工日	0.130
材料	850103008	其他材料费	元	3.630

3. 中心管理系统安装、调试

工作内容：设备开箱检验、就位安装、接线、软件安装、调试。

计量单位：个

编 号				5-3-113
项 目				通讯接口转换器
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.300
	000101002	其中 一般技工	工日	0.300
材料	850103008	其他材料费	元	4.740
机械	870199013	宽行打印机	台班	0.100
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050
	870199011	笔记本电脑	台班	0.100

4. 电量变送器安装、调试

工作内容：设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-114
项 目				电量变送器
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	8.000
	182505001	U型卡子	个	6.000
	850103008	其他材料费	元	3.500
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

5. 其它传感器及变送器安装、调试

工作内容：设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-115	5-3-116	5-3-117	5-3-118
项 目				风道式空气质量传感器、风道式烟感探测器、风道式气体探测器	室内壁挂式空气质量传感器	室内壁挂式空气传感器、风速传感器	防霜冻开关
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.400	0.400	0.300
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.400	0.400	0.300
材料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000	3.000
	182505001	U型卡子	个	4.000	4.000	4.000	4.000
	850103008	其他材料费	元	3.770	3.600	3.600	3.600
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.100	0.040	0.040

工作内容：设备开箱检查、固定安装、接线、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-119
项 目				液位开关
名 称			单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	0.400
	000101002	其中 一般技工	工日	0.400
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	3.000
	182505001	U型卡子	个	4.000
	850103008	其他材料费	元	3.600
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.040

工作内容：开箱、检验、固定安装、接线、密封、单体测试。

计量单位：套

编 号				5-3-120	5-3-121	5-3-122	5-3-123
项 目				静压液位变送器		液位计	
				普通型	防爆型	普通型	防爆型
名 称			单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	0.750	0.800	0.750	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	0.750	0.800	0.750	0.800
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	6.000	12.000	10.000	18.000
	850103008	其他材料费	元	2.500	4.300	3.700	4.900
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱、检验、固定安装、接线、密封、单体测试。

计量单位：套

编 号				5-3-124	5-3-125	5-3-126
项 目				电磁流量计	涡街流量计	超声波流量计
名 称			单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	1.800	1.850	2.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.800	1.850	2.000
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	8.000	12.000	6.000
	850103008	其他材料费	元	4.980	4.980	4.980
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100
	870116005	超声波流量计	台班	0.500	0.500	0.500

工作内容：开箱、检验、开孔、划线、固定安装、接线、密封、单体测试。

计量单位：套

编 号				5-3-127	5-3-128
项 目				弯管流量计、转子流量计	光照度传感计
名 称			单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	1.500
材 料	290901002	冷压端子 Φ6孔	个	5.000	5.000
	182505001	U型卡子	个	12.000	6.000
	850103008	其他材料费	元	4.980	4.470
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100
	870116005	超声波流量计	台班	0.500	—

三、智能照明系统

工作内容：定位划线、开孔、安装箱体、连接处密封、做标记、接地。

计量单位：个

编 号				5-3-129	5-3-130
项 目				智能家居控制箱(半周长 mm)	
				700以下	700以上
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.360	0.520
	000101002	其中 一般技工	工日	0.360	0.520
材 料	574509002	智能家居控制箱	个	(1.000)	(1.000)
	280317011	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²	m	3.060	3.060
	290901006	铜端子 16mm ²	个	2.020	2.020
	850103008	其他材料费	元	1.800	1.800
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.250	0.250

工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装固定面板、接线、调校。

计量单位：个

编 号				5-3-131
项 目				智能控制面板
名 称				消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	0.081
	000101002	其中 一般技工	工日	0.081
材 料	263113002	智能控制面板	个	(1.000)
	030105002	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.080
	280317006	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.305
	850103008	其他材料费	元	1.800

工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、装开关、接线、调校。

计量单位：套

编 号				5-3-132	5-3-133	5-3-134
项 目				红外感应开关	声控延时开关	按键延时开关
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.053	0.053	0.053
	000101002	其中 一般技工	工日	0.053	0.053	0.053
材 料	260901002	红外感应开关	个	(1.020)	—	—
	260913001	声控延时开关(红外线感应)	个	—	(1.020)	—
	260919002	按键延时开关	个	—	—	(1.020)
	030105002	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	2.080	2.080	2.080
	280317006	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.305	0.305	0.305
	850103008	其他材料费	元	1.800	1.800	1.800

四、补充安装项目

1. 建筑设备监控系统安装、调试

工作内容：设备开箱检验、固定安装、连接、单体测试。

计量单位：支

编 号				5-3-135
项 目				浸入式温度传感器 本安型
名 称				消 耗 量
人 工	000101002	一般技工	工日	0.700
材 料	850103008	其他材料费	元	11.510
机 械	870110001	数字温度计	台班	0.050
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

工作内容：分系统调试、现场测量、记录、对比、调整。

计量单位：系统

编 号				5-3-136	5-3-137	5-3-138
项 目				变配电监测分系统调试		
名 称				≤50点	≤100点	>100点, 每增加20点
单 位				消 耗 量		
人 工	000101002	一般技工	工日	6.000	15.000	3.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.050	0.120	0.030
	022701004	棉丝	kg	1.000	2.000	0.300
	850103008	其他材料费	元	1.500	2.960	0.400
机 械	870199013	宽行打印机	台班	1.000	2.000	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	4.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.000	4.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	3.000	6.000	1.500

2. 能耗监测系统安装、调试

工作内容：开箱检查、切管、套丝、制垫、加垫、安装、接线、单体测试、压力试验。

计量单位：个

编 号				5-3-139	5-3-140
项 目				基表及控制设备安装	
名 称				燃气用电动阀(≤DN32)	冷/热水用电动阀(≤DN32)
单 位				消 耗 量	
人 工	000101002	一般技工	工日	0.550	0.500
材 料	850103008	其他材料费	元	4.290	4.290
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

第四章 有线电视、卫星接收系统工程

说 明

一、本章标准内容包括有线电视、卫星电视、闭路电视系统设备的安装调试工程。

二、本章标准不包括以下工作内容。

1. 同轴电缆敷设、电缆头制作等项目执行本册第二章相应项目。
2. 监控设备安装等项目执行本册第六章相应项目。
3. 其他辅助工程项目执行本册第二章相应项目。
4. 所有设备按成套设备购置考虑，在安装时如需另购材料可按实计算。

工程量计算规则

- 一、前端射频设备安装、调试，以“套”为计量单位。
- 二、卫星电视接收设备、光端设备、有线电视系统管理设备安装、调试，以“台”为计量单位。
- 三、干线传输设备、分配网络设备安装、调试，以“个”为计量单位。
- 四、数字电视设备安装、调试，以“台”为计量单位。

一、电视墙安装

工作内容： 开箱检查、机架组装、划线、定位、安装机架电源、安装机架电视信号分配系统、电视机、机架接地。

计量单位： 见表

编 号				5-4-1	5-4-2	5-4-3	5-4-4
项 目				电视机(台)	电视墙架 (台以内)		操作台
单 位				台	12	24	单工位
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.300	6.000	12.000	1.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.300	6.000	12.000	1.200
材 料	264100002	插座	个	—	(12.000)	(24.000)	—
	030105038	地脚螺栓 M14×120~230	套	—	6.120	12.240	—
	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	—	—	—
	284309004	接地线 1×16mm ²	m	—	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	—	—	—
	290901006	铜端子 16mm ²	个	—	2.040	2.040	2.040
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	—	25.380	50.750	—
	264615001	F型插头 75-7	个	—	28.280	56.560	—
	264500001	插头	个	—	24.240	48.480	—
机 械	990422010	手动液压叉车	台班	—	0.500	0.500	0.240
	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	—	0.050	0.050	—

二、设备安装、调试

1. 前端射频设备安装、调试

(1) 前端射频设备安装

工作内容： 搬运、开箱清点、通电检查、就位、制作接头、对线标记、扎线、清理施工现场。

计量单位： 台

编 号				5-4-5	5-4-6	5-4-7	5-4-8
项 目				邻频前端(个)		电视解调器	中频解调器
名 称				12个频道	每增1个频道	固定频道、捷变频道	
单 位				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	2.300	0.250	0.250	0.250
	000101002	其中 一般技工	工日	2.300	0.250	0.250	0.250
材 料	290634003	电缆卡子(综合)	个	36.360	3.030	3.030	3.030
	341304002	标志牌	个	50.500	4.040	1.010	—
	264615001	F型插头 75-7	个	12.120	1.010	—	—
	264615005	射频电缆用 插头、插座	套	12.120	1.010	—	—
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	203.000	18.270	5.080	5.080
	264615004	莲花插头	个	24.240	2.020	2.200	2.200
	282901002	同轴电缆	m	30.450	3.050	2.030	2.030
机 械	873144004	场强仪	台班	1.000	0.050	0.050	0.050

工作内容：搬运、开箱清点、通电检查、就位、制作接头、对线标记、扎线、清理施工现场。

计量单位：台

编 号				5-4-9	5-4-10	5-4-11	
项 目				调制器	卫星电视节目接收机	前端混合器4(路)	
				有中频输出、无中频输出		16以下	
名 称				单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.250	0.250	0.400
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250	0.250	0.400
材 料	290634003	电缆卡子(综合)		个	3.030	3.030	18.000
	341304002	标志牌		个	1.010	1.010	—
	264615001	F型插头 75-7		个	2.020	2.020	19.190
	264615004	莲花插头		个	2.200	—	—
	282901002	同轴电缆		m	2.030	2.030	36.850
	282705001	双绞线缆		m	5.080	—	—
机 械	873144004	场强仪		台班	0.150	0.150	0.200

(2) 前端射频设备系统调试

工作内容：调试各频道输入 RF 电平幅度,调试各频道的输出幅度及射频参数、填写调试报告。

计量单位：套

编 号				5-4-12	5-4-13	5-4-14	5-4-15	
项 目				邻频前端(个)		电视解调器		
				12个频道	每增1个频道	固定频道	捷变频道	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	4.000	0.100	0.100	0.500
	000101003	其中	高级技工	工日	4.000	0.100	0.100	0.500
机 械	873146002	频谱分析仪		台班	2.000	0.050	0.050	0.050

工作内容：调试各频道输入 RF 电平幅度,调试各频道的输出幅度及射频参数、填写调试报告。

计量单位：见表

编 号				5-4-16	5-4-17	5-4-18	5-4-19	5-4-20	
项 目				中频调制器	捷变频调制器		卫星电视节目接收机	前端混合器（路）	
					有中频输出	无中频输出		16以下	
单 位				套	台				
名 称				单位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	0.750	0.500	0.500	0.150
	000101003	其中	高级技工	工日	0.500	0.750	0.500	0.500	0.150
机 械	873146002	频谱分析仪		台班	0.050	0.750	0.500	0.150	0.150

(3) 前端广播设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱清点、通电检查、就位、调测记录、填写调试报告、扎线、清理施工现场。

计量单位：台

编 号				5-4-21	5-4-22	5-4-23	
项 目				FM调制器		调频解调器、DAB调制器	
				单频点	捷变器		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	2.000	2.000
	000101003	其中	高级技工	工日	1.000	2.000	2.000
材 料	290634003	电缆卡子(综合)		个	2.020	2.020	2.020
	341304002	标志牌		个	1.010	1.010	1.010
	264615005	射频电缆用 插头、插座		套	1.010	1.010	1.010
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1		m	5.080	5.080	5.080
	264615004	莲花插头		个	2.020	2.020	2.020
	282901002	同轴电缆		m	2.020	2.020	2.020
机 械	873146002	频谱分析仪		台班	0.100	1.000	1.000

2. 卫星电视接收设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱清点、通电检查、接线、安装固定、调试、记录、标记、扎线、清理施工现场。

计量单位：台

编 号				5-4-24	5-4-25	5-4-26	5-4-27	
项 目				解码器(解压器)	数字信号转换器	卫星信号放大器	功分器	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.400	0.250	0.500	0.200
	000101003	其中	高级技工	工日	0.400	0.250	0.500	0.200
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040	2.040
	264615001	F型插头 75-7		个	—	—	2.020	3.030
	264615004	莲花插头		个	2.020	2.020	—	—
	282901002	同轴电缆		m	—	—	2.020	10.150
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1		m	40.600	40.600	—	—
机 械	873144004	场强仪		台班	0.300	0.200	0.400	0.100

3. 光端设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱检查、安装固定、接线。光跳线余长保护处理。

安装标志牌,调测记录,完成调测报告。

计量单位：台

编 号				5-4-28	5-4-29	5-4-30	5-4-31
项 目				模拟光发射机			
				不带网管功能		带网管功能	
				直接调制	外调制	直接调制	外调制
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	4.000	3.500	4.500
	000101003	其中 高级技工	工日	3.000	4.000	3.500	4.500
材料	341304002	标志牌	个	1.010	1.010	1.010	1.010
机械	873144004	场强仪	台班	1.500	2.000	1.500	2.000
	871122030	光功率计	台班	1.500	2.000	1.500	2.000
	871122021	光时域反射仪	台班	1.500	2.000	1.500	2.000

工作内容：搬运、开箱检查、安装固定、接线。光跳线余长保护处理。

安装标志牌,调测记录,完成调测报告。

计量单位：台

编 号				5-4-32	5-4-33	5-4-34	5-4-35	5-4-36	
项 目				反向光接收机		FM光发射机	数字光发射机	光分路器	
				不带网管	带网管				
名 称				单 位	消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	2.000	6.000	6.000	1.000
	000101003	其中	高级技工	工日	1.000	2.000	6.000	6.000	1.000
材 料	341304002	标志牌		个	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
机 械	873144004	场强仪		台班	0.200	0.300	1.000	2.000	0.200
	871122030	光功率计		台班	0.500	0.500	1.000	2.000	0.500
	871122021	光时域反射仪		台班	0.200	0.300	1.000	2.000	0.200

三、有线电视系统管理设备安装、调试

工作内容：搬运、开箱清点检查、安装固定、接线、安装标志牌,调试。

计量单位：台

编 号				5-4-37	5-4-38	5-4-39	5-4-40
项 目				视频加密器	数据调制器	数据分支器	数据控制器
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	2.000	2.000	1.000	2.000
	000101003	其中 高级技工	工日	2.000	2.000	1.000	2.000
材料	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	10.000	10.000	10.000	10.000
	341304002	标志牌	个	1.010	1.010	1.010	1.010
	264615004	莲花插头	个	2.020	—	—	—
	282901002	同轴电缆	m	2.020	—	—	—
	264615001	F型插头 75-7	个	2.020	—	—	—
机械	870199011	笔记本电脑	台班	—	1.000	0.800	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.300	0.300	0.200	0.300

工作内容：搬运、开箱清点检查、安装固定、接线、安装标志牌，调试。

计量单位：台

编 号				5-4-41	5-4-42	5-4-43	5-4-44
项 目				数据解调器	网络收费管理 控制器	收费管理系统 测试	网络管理系统 测试
名 称				单 位	消 耗 量		
人	000101000	合计工日		工日	2.000	2.000	7.500
	000101003	其中	高级技工	工日	2.000	2.000	7.500
材	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1		m	10.000	—	—
	341304002	标志牌		个	1.010	—	—
	282705001	双绞线缆		m	—	10.000	—
	290901003	冷压接线端头 RJ4r		个	—	2.020	—
机	870199011	笔记本电脑		台班	—	—	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.300	0.300	—
	873144004	场强仪		台班	—	—	0.050

四、播控设备安装、调试

1. 播控台

工作内容：开箱检查、划线、定位、本体安装、接线、接地。

计量单位：台

编 号				5-4-45	5-4-46	5-4-47
项 目				播控台		
				≤1.2M	≤1.6M	≤2M组合式
名 称				单 位	消 耗 量	
人	000101000	合计工日		工日	2.000	2.400
	000101002	其中	一般技工	工日	2.000	2.400
材	280317011	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²		m	2.040	2.040
	290901006	铜端子 16mm ²		个	2.040	2.040
	290634003	电缆卡子(综合)		个	505.000	505.000
机	990422010	手动液压叉车		台班	0.400	0.480
	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	0.050	0.050

2. 数字电视设备

(1) 数字电视设备安装、调试

工作内容： 开箱检验、布线联接、设备安装、设备标志、软件功能参数设置测试。

计量单位： 台

编 号				5-4-48	5-4-49	5-4-50	5-4-51
项 目				编码器	QAM调制器	复用器	节目管理控制器
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000	2.000	2.000	1.000
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	2.000	2.000	1.000
材 料	282705001	双绞线缆	m	2.020	2.020	2.020	5.000
	290901003	冷压接线端头 RJ4r	个	1.010	1.010	1.010	2.020
	290634003	电缆卡子(综合)	个	8.010	5.050	12.120	2.020
	264617001	BNC-50KY插头、插座	套	5.050	1.010	12.120	—
	264500001	插头	个	1.010	—	—	—
	282309002	射频电缆 SYV-75-3-1	m	5.050	1.010	12.120	2.040
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	—	6.060	—	—
	341304002	标志牌	个	8.010	5.050	12.120	—
机 械	873150040	数据分析仪	台班	1.000	—	1.000	0.500
	873146002	频谱分析仪	台班	—	1.000	—	—

工作内容： 开箱检查、接线、接地、本体安装、软件功能参数设置、系统调试、完成自检测试报告。

计量单位： 台

编 号				5-4-52	5-4-53	5-4-54	5-4-55
项 目				CA加密机	加扰器	数字调制器	机顶盒
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	2.000	1.000	0.070
	000101003	其中 高级技工	工日	2.000	2.000	1.000	0.070
材 料	282705001	双绞线缆	m	5.000	10.000	—	—
	290901003	冷压接线端头 RJ4r	个	2.020	2.020	—	—
	290634003	电缆卡子(综合)	个	—	2.020	2.020	2.020
	341304002	标志牌	个	1.010	1.010	1.010	1.010
	282309002	射频电缆 SYV-75-3-1	m	1.010	1.010	—	—
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	—	—	5.000	5.000
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.300	—
	873150040	数据分析仪	台班	0.500	0.500	—	—

(2) 网络管理设备安装、调试

工作内容： 开箱检验、布线联接、设备安装、设备标志、软件功能参数设置测试。

计量单位： 台

编 号				5-4-56	5-4-57
项 目				网络安全管理前端	
				信号处理器	报警控制器
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	1.000
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	1.000
材料	282705001	双绞线缆	m	2.020	4.040
	290901003	冷压接线端子 RJ4r	个	1.010	1.010
	282309003	射频电缆 SYV-75-5-1	m	5.050	—
	341304002	标志牌	个	4.040	2.020
	290634003	电缆卡子(综合)	个	2.020	2.020
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.300	0.300

五、干线传输设备安装、调试

1. 干线传输设备安装

工作内容： 开箱检验、搬运、安装固定、固定尾缆(尾纤)、接地、标记。

计量单位： 台

编 号				5-4-58	5-4-59	5-4-60
项 目				光接收机		
				室外		室内
				地面	架空	
名 称				单 位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	2.000	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	2.000	0.800
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	0.590	0.590	0.590
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.500	0.500	0.500
	871122021	光时域反射仪	台班	0.500	0.500	0.500

工作内容： 开箱检验、搬运、安装固定、固定尾缆(尾纤)、接地、标记。

计量单位： 台

编 号				5-4-61	5-4-62
项 目				光放大器	
				室内	室外
名 称				单 位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.800	2.000
	000101002	其中 一般技工	工日	0.800	2.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	0.590	0.590
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200
	871122021	光时域反射仪	台班	0.200	0.200
	873144004	场强仪	台班	0.200	0.200

2. 干线传输设备调试

工作内容：测试输入光功率、调整衰减、均衡、测试记录。

计量单位：台

编 号				5-4-63	5-4-64	5-4-65	
项 目				调试光接收机(单向)			
				室外		室内	
				地面	架空		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	1.200	1.000
	000101003	其中	高级技工	工日	1.000	1.200	1.000
机 械	871122030	光功率计		台班	0.200	0.200	0.200
	871122021	光时域反射仪		台班	0.200	0.200	0.200
	873144004	场强仪		台班	0.500	0.500	0.500
	873150102	对讲机(一对)		台班	0.800	0.800	0.800

工作内容：测试输入光功率、调整衰减、均衡、测试记录。

计量单位：台

编 号				5-4-66	5-4-67	5-4-68	
项 目				调试光接收机(双向)			
				室外		室内	
				地面	架空		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.500	2.000	1.500
	000101003	其中	高级技工	工日	1.500	2.000	1.500
机 械	871122030	光功率计		台班	0.200	0.200	0.200
	871122021	光时域反射仪		台班	0.200	0.200	0.200
	873144004	场强仪		台班	0.500	0.500	0.500
	873150102	对讲机(一对)		台班	1.200	1.600	1.200

工作内容：测试输入光功率、测试记录。

计量单位：个

编 号				5-4-69
项 目				调试光放大器
名 称				消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000
机 械	871122030	光功率计	台班	0.500
	871122021	光时域反射仪	台班	0.200
	873144004	场强仪	台班	0.200
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.800

3. 线路设备安装

工作内容： 开箱检验、搬运、安装固定、取电、做接头、接地、标记。

计量单位： 个

编 号				5-4-70	5-4-71	5-4-72	
项 目				干线放大器			
				室外		室内	
				地面	架空		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.500	3.200	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	1.500	3.200	1.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费		元	1.300	1.120	1.300
机 械	873144004	场强仪		台班	0.600	0.600	0.600

工作内容： 开箱检验、搬运、安装固定、取电、做接头、接地、标记。

计量单位： 台

编 号				5-4-73	5-4-74	5-4-75	
项 目				供电器			
				室外		室内	
				地面	架空		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	2.000	0.800
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000	2.000	0.800
材 料	052505003	配电板(含开关、保险)		个	(1.000)	(1.000)	(1.000)
	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040
	290613001	硬质PVC管		m	6.060	6.060	—
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.300	0.300	0.300

工作内容： 开箱检验、安装固定、布线整理、清理暗盒。

计量单位： 个

编 号				5-4-76	5-4-77	5-4-78	
项 目				无源器件			
				室外		室内	
				地面	架空		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.400	0.500	0.300
	000101002	其中	一般技工	工日	0.400	0.500	0.300
材 料	030107059	塑料膨胀螺栓		套	4.040	—	4.040

4. 线路设备调试

工作内容：测试输入电平、调整衰减、均衡、作测试记录。

计量单位：台

编 号				5-4-79	5-4-80	5-4-81	5-4-82
项 目				调试放大器			
				单向		双向	
				地面	架空	地面	架空
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.800	1.200	1.000	1.500
	000101003	其中 高级技工	工日	0.800	1.200	1.000	1.500
机械	873144004	场强仪	台班	0.400	0.500	0.600	0.700
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：测试输出电压、电流、测试放大器供电电压、作记录。

计量单位：个

编 号				5-4-83	5-4-84	5-4-85	5-4-86
项 目				调试供电			
				放大器供电(台)			
				10以下		10以上	
				地面	电杆上	地面	电杆上
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.800	1.600	1.000	2.000
	000101003	其中 高级技工	工日	0.800	1.600	1.000	2.000
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.600	1.200	0.600	1.600

六、分配网络设备安装、调试

工作内容：开箱检查、安装、接电。

计量单位：个

编 号				5-4-87	5-4-88
项 目				安装楼栋放大器	混合器
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.400	0.200
	000101003	其中 高级技工	工日	0.400	0.200
材料	030107047	膨胀螺栓 钢制 M12	套	4.040	—
机械	873144004	场强仪	台班	0.200	0.100
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.010	0.010

工作内容：开箱检查、安装固定、整理布线。

计量单位：个

编 号				5-4-89	5-4-90	5-4-91	5-4-92	
项 目				分支器、分配器(路)		终端电阻	均衡器、衰减器	
				8以下	8以上			
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.200	0.140	0.030	0.030
	000101003	其中	高级技工	工日	0.200	0.140	0.030	0.030
材 料	030103073	塑料胀管带螺钉(保温专用)		套	2.500	—	—	—
机 械	873144004	场强仪		台班	0.050	0.075	—	0.003

工作内容：开箱检查、安装固定、整理布线。

计量单位：个

编 号				5-4-93	5-4-94
项 目				交互式分配设备安装、调试	
				频段分路器	噪声抑制器、窗口滤波器、窗口陷波器
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.150	0.100
	000101003	其中 高级技工	工日	0.150	0.100
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、本体安装、系统调试、完成自检测试报告。

计量单位：个

编 号				5-4-95
项 目				用户终端机
				变换器、FM音箱
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.160
	000101003	其中 高级技工	工日	0.160

工作内容：1、用户终端:测试电平、记录;
2、楼栋放大器:调整衰减、均衡、记录。

计量单位：见表

编 号				5-4-96	5-4-97	5-4-98
项 目				调试用户终端	调试楼栋放大器	
					单向	双向
单 位				户	个	
名 称				单位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.040	0.050	0.080
	000101003	其中 高级技工	工日	0.040	0.050	0.080
机械	873144004	场强仪	台班	0.500	0.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	—	0.500	0.500

七、补充安装项目

1. 播控设备安装、调试

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装、软件功能参数设置、系统调试、完成自检测试报告。

计量单位：个

编 号				5-4-99
项 目				数字电视设备安装、调试
				集中控制器
名 称				消 耗 量
人工	000101002	一般技工	工日	1.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040
机械	873158001	声级计	台班	0.300

2. 分配网络设备安装、调试

工作内容： 开箱检查、接线、接地、本体安装、软件功能参数设置、系统调试、完成自检测试报告。

计量单位： 个

编 号				5-4-100	5-4-101	5-4-102	5-4-103
项 目				终端设备安装、调试			
				可寻址终端控制器安装、调试(有源传输)			
				≤10路	≤16路	≤20路	>20路
名 称		单位	消 耗 量				
人	000101002	一般技工	工日	2.000	2.200	2.400	2.500
材	052505003	配电板(含开关、保险)	个	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
料	850103008	其他材料费	元	1.428	2.040	2.448	3.468
机	873144004	场强仪	台班	0.600	0.800	1.000	1.000
械	873150102	对讲机(一对)	台班	1.000	1.000	1.000	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、本体安装、系统调试、完成自检测试报告。

计量单位： 个

编 号				5-4-104
项 目				终端设备安装、调试
				安装调试集线器
				≤16口
名 称		单位	消 耗 量	
人	000101002	一般技工	工日	11.200
机	873144004	场强仪	台班	3.000

第五章 音频、视频系统工程

说 明

一、本章内容包括音频系统中的扩声系统工程、公共广播、背景音乐系统工程和视频系统工程。

二、本章不包括设备固定架、支架的制作，其制作应执行第四册《电气设备与线缆安装工程》第四章相应项目。

三、音频、视频系统工程中的服务器、网络设备、软件等项目执行本册第一章相应项目。

四、音频、视频系统工程中的摄像机、镜头、云台等执行本册第六章相应项目。电视墙架、播控台等执行本册第四章相应项目。

五、音频系统的线缆敷设项目参照本章第八节同轴电缆布放相应项目。

六、音频系统在摆放式扬声器、壁挂式或吊装式扬声器安装时，有源扬声器按相应项目人工乘以系数 1.2，有源 DSP 扬声器按相应项目人工乘以系数 1.5。

七、音频、视频系统工程中的 DVI、HDMI、RGB 等矩阵（或切换器、分配器）执行 VGA 安装项目。一体化音视频矩阵（或切换器、分配器）项目同时执行音频矩阵及视频矩阵相应项目。

工程量计算规则

一、扩声系统信号源设备安装中有线传声器、无线传声器应按设计图示数量以“只”为计量单位；无线传声器（多通道）、录放机、数字播放机、DJ 搓盘机安装应按设计图示数量，以“台”为计量单位；跳线盘、接口箱安装应按设计图示数量，以“个”为计量单位。

二、扩声系统调音台、周边设备、功率放大器、电源和会议专用设备安装应按设计图示数量，以“台”为计量单位；扬声器安装应按设计图示数量，以“只”为计量单位。

三、公共广播系统设备安装应按设计图示数量，以“台”为计量单位。

四、扩声系统级间调试应按设计图示数量，以“个”为计量单位。

五、扩声系统、公共广播系统和视频系统的系统调试、系统测量和系统试运行，以“系统”为计量单位。

六、视频系统同轴电缆布放应按电缆设计图示长度，以“m”为计量单位；信号采集设备应按设计图示数量，以“套”为计量单位。

七、视频系统信号处理、显示器和投影仪、录放设备安装应按设计图示数量，以“台”为计量单位；电子白板、卷帘屏幕、硬质银幕、金属幕、背投箱体、拼接控制器、彩色提词器安装应按设计图示数量，以“套”为计量单位；LED 显示屏安装应按设计图示尺寸，以“m²”为计量单位。

一、扩声系统设备安装

1. 信号源设备安装

工作内容：开箱检查、本体安装调试等。

计量单位：只

编 号				5-5-1	5-5-2
项 目				有线传声器	无线传声器
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.250	0.350
	000101002	其中 一般技工	工日	0.250	0.350
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-3	5-5-4	5-5-5
项 目				无线传声器(多通道)	录放机	数字播放机、DJ搓盘机
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000	0.300	0.100
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	0.300	0.100
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：个

编 号				5-5-6	5-5-7
项 目				跳线盘(路)	
				24以下	24以上
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.800
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、模块组装、接线、本体安装、测试等。

计量单位：个

编 号				5-5-8	5-5-9	5-5-10
项 目				接口箱(路)		
				8以下	16以下	16以上
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.750	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.750	1.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100

2. 调音台安装

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-11	5-5-12	5-5-13	5-5-14	
项 目				自动混音台（路）		模拟调音台（路）		
				4	8	≤8	≤16	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	1.000	0.750	1.750
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	1.000	0.750	1.750
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-15	5-5-16	5-5-17	
项 目				模拟调音台（路）			
				≤24	≤32	输入/输出总数32以上, 每增加8路	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	2.750	3.750	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	2.750	3.750	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	0.610
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-18	5-5-19	5-5-20	5-5-21	
项 目				数字调音台（路）				
				≤8	≤16	≤24	≤32	
名 称				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	1.500	2.500	3.500	4.500
	000101002	其中	一般技工	工日	1.500	2.500	3.500	4.500
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870199011	笔记本电脑		台班	0.200	0.300	0.400	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-22	
项 目				数字调音台（路）	
				输入输出总数32以上, 每增加8	
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000
	000101002	其 中	一般技工	工日	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	0.610
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100
	870199011	笔记本电脑		台班	0.100

3. 调音台周边设备安装

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-23	5-5-24	5-5-25	
项 目				均衡器			
				单31段	双31段	参数均衡器	
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.250	0.500	0.750
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250	0.500	0.750
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-26	5-5-27	5-5-28	
项 目				压限器			
				单路压限(含噪声门)	双路压限(含噪声门)	四路压限	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.250	0.500	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250	0.500	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-29	5-5-30	5-5-31	5-5-32	
项 目				延时器		音频分配放大器		
				1进2出	2进6出	1×4	1×8	
名 称				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.400	1.000	0.500	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	0.400	1.000	0.500	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-33	5-5-34	
项 目				音频切换器		
				4*1	8*1	
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-35	5-5-36	5-5-37	5-5-38
项 目				音频矩阵			
				4*4	8*4	8*8	输入输出总数 >16路以上,每 增加4路
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日		工日	1.000	1.500	2.000
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000	1.500	2.000
材料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-39	5-5-40	5-5-41
项 目				效果器	分频器	
					二分频	三分频
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日		工日	0.500	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	0.500
材料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-42	5-5-43
项 目				滤波器	
				单通道1*24	双通道2*24
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日		工日	0.250
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250
材料	850103008	其他材料费		元	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-44	5-5-45	5-5-46	5-5-47	
项 目				反馈抑制器			激励器	
				I 型	II 型	III型		
名 称				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.400	0.250	0.500	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	0.400	0.250	0.500	0.500
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

注：I 型--反馈抑制器插在调音台话筒输入端,8组滤波器,20 Bit,1/5机柜宽度。

II 型--单通道,12组窄带限波器,20 Bit,模数转换。

III型--双通道,2×12组窄带限波器,20 Bit,模数转换。

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-48	5-5-49	5-5-50	5-5-51	5-5-52
项 目				数字音频处理器（路）				数字音频处 理器
				8以下	16以下	24以下	32以下	32路以上， 每增加8
名 称				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000	1.750	2.500	3.250	0.750
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	1.750	2.500	3.250	0.750
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.200	0.300	0.400	0.500	0.100
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：量裁线缆、线缆与插头的安装焊接、测试等。

计量单位：个

编 号				5-5-53	5-5-54	5-5-55	5-5-56	5-5-57	5-5-58
项 目				音频跳线 制作	音频跳线 安装	卡侬插头	卡侬插座	大三芯插 头	音箱接头
				消 耗 量					
名 称				消 耗 量					
人 工	000101000	合计工日	工日	0.120	0.030	0.100	0.100	0.120	0.150
	000101002	其中 一般技工	工日	0.120	0.030	0.100	0.100	0.120	0.150
材 料	264615002	大三芯插头	个	—	—	—	—	(1.010)	—
	290634008	电缆线接头	个	—	—	—	—	—	(1.010)
	280001012	音频导线	条	(1.000)	—	—	—	—	—
	181600001	接头(综合)	个	(2.020)	—	—	—	—	—
	264615003	卡侬插头	个	—	—	(1.010)	—	—	—
	264111006	三相四孔插座 15A	个	—	—	—	(1.010)	—	—
	850103008	其他材料费	元	0.510	0.510	0.450	0.450	0.450	0.450
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020

4. 功率放大器安装

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-59	5-5-60
项 目				双路功率放大器	四路功率放大器
				消 耗 量	
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.600	1.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.600	1.200
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位： 台

编 号				5-5-61	5-5-62
项 目				双路功率放大器(含DSP处理功能)	四路功率放大器(含DSP处理功能)
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200
机 械	870199011	笔记本电脑		台班	0.200
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

5. 扬声器安装

工作内容： 开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等。

计量单位： 只

编 号				5-5-63	5-5-64
项 目				吸顶扬声器 安装孔(直径mm)	
名 称				200以下	200以上
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日		工日	0.350
	000101002	其中	一般技工	工日	0.350
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

工作内容： 开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等。

计量单位： 只

编 号				5-5-65	5-5-66	5-5-67
项 目				摆放式扬声器(质量kg)		
名 称				25以下	50以下	50以上
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	0.300	0.450
	000101002	其中	一般技工	工日	0.300	0.450
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.060	0.090
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等。

计量单位： 只

编 号				5-5-68	5-5-69	5-5-70
项 目				壁挂式或吊装式扬声器(质量kg)		
名 称				25以下	50以下	50以上
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	0.250	0.375
	000101002	其中	一般技工	工日	0.250	0.375
材 料	030501001	保险链		条	(1.000)	(2.000)
	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200
机 械	990512010	平台作业升降车 9m		台班	0.200	0.200
	990422010	手动液压叉车		台班	0.200	0.300
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、划线定位、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：只

编 号				5-5-71	5-5-72	5-5-73	5-5-74
项 目				线阵列扬声器系统			
				≤6"	≤10"	≤15"	>15"
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.375	0.750	1.000	1.250
	000101002	其中 一般技工	工日	0.375	0.750	1.000	1.250
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	990512010	平台作业升降车 9m	台班	0.500	0.500	1.000	1.000
	990422010	手动液压叉车	台班	0.300	0.500	0.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	0.200	0.200	0.200	0.200
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、划线定位、接线、本体安装调试等。

计量单位：只

编 号				5-5-75
项 目				园林草地扬声器
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.200
材料	850103008	其他材料费	元	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

6. 电源安装

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-76
项 目				时序电源控制器
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500
材料	850103008	其他材料费	元	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

7. 会议专用设备安装

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-77	5-5-78	5-5-79	
项 目				会议主控机	主席机、代表机		
					移动式	嵌入式	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	0.250	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000	0.250	0.500
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.200	0.200	0.200

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-80	5-5-81	5-5-82
项 目				表决单元	多语种译员机	译员话筒
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.250	1.000	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.250	1.000	0.200
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200	0.200

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-83	5-5-84	5-5-85
项 目				耳机(译员、轻便)	红外发射机	红外辐射板
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.050	0.100	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.050	0.100	1.500
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	—	0.200	—

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-86	5-5-87	5-5-88	5-5-89
项 目				红外接收机	红外接收机充电器	电子通道选择器	音频媒体接口机
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.100	0.050	0.150	0.300
	000101002	其中 一般技工	工日	0.100	0.050	0.150	0.300
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	—	—	0.100

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-90	5-5-91
项 目				席位扩展单元	会议专用主控PC机
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.050	1.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.050	1.200
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200

二、扩声系统调试

1. 扩声系统级间调试

工作内容：系统级间调试、参数调整、功能预调等。

计量单位：个

编 号				5-5-92
项 目				设备使用功能数
名 称			单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	0.375
	000101003	其中 高级技工	工日	0.375
机 械	871634161	2通道建筑声学测量仪	台班	0.200
	873110003	标准信号发生器	台班	0.200
	873158001	声级计	台班	0.200
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.300

2. 系统调试

工作内容：整套系统联调、技术参数确定、功能测试、完成系统调测报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-93	5-5-94	5-5-95
项 目				系统调试		
				语言系统	多功能系统	演出系统
名 称			单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	80.000	100.000	120.000
	000101003	其中 高级技工	工日	80.000	100.000	120.000
机 械	871634161	2通道建筑声学测量仪	台班	8.000	10.000	12.000
	873110003	标准信号发生器	台班	8.000	10.000	12.000
	873158001	声级计	台班	8.000	10.000	12.000
	870199011	笔记本电脑	台班	8.000	10.000	12.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	2.000	4.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	15.000	15.000	15.000
	871122006	智能型光导抗干扰介损测量仪	台班	4.000	4.000	4.000
	870199013	宽行打印机	台班	1.000	1.000	1.000

三、扩声系统测量

工作内容：测量扩声系统的电声性能,完成测量报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-96	5-5-97	5-5-98
项 目				扩声系统测量		
				最大声压级、传输频率特性	传声增益	声场不均匀度
名 称			单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	1.000	2.000	1.500
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	2.000	1.500
机 械	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	—	—	1.000
	873158001	声级计	台班	1.000	1.000	—
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	1.000	1.000	1.000

工作内容：测量扩声系统的电声性能,完成测量报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-99	5-5-100	
项 目				扩声系统测量		
				总噪声级	语言传输指数	
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	1.000	1.250
	000101003	其中	高级技工	工日	1.000	1.250
机 械	873158001	声级计		台班	1.000	—
	873158009	STIPA测试仪		台班	—	1.500
	870199011	笔记本电脑		台班	1.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)		台班	1.000	1.000

四、扩声系统试运行

工作内容：进行试运行、完成试运行报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-101	5-5-102	5-5-103	
项 目				系统试运行			
				语言系统	多功能系统	演出系统	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	60.000	60.000	60.000
	000101003	其中	高级技工	工日	60.000	60.000	60.000
机 械	870613032	真有效值数据存储型万用表		台班	20.000	20.000	20.000
	873158001	声级计		台班	20.000	20.000	20.000
	873158009	STIPA测试仪		台班	20.000	20.000	20.000
	870199011	笔记本电脑		台班	20.000	20.000	20.000
	873150102	对讲机(一对)		台班	20.000	20.000	20.000

五、公共广播系统设备安装

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-104	5-5-105	5-5-106	
项 目				一体化公共广播主机	分区寻址公共广播主机	网络化公共广播主机	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.750	1.250	2.000
	000101002	其中	一般技工	工日	0.750	1.250	2.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200
机 械	870199011	笔记本电脑		台班	0.200	0.200	0.400
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.200	0.200	0.300

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-107	5-5-108
项 目				分区器	监听器、强插器、线路检测器
名 称		单位	消 耗 量		
人	000101000	合计工日	工日	0.100	0.400
	000101002	其中 一般技工	工日	0.100	0.400
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.100

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-109	5-5-110	5-5-111	5-5-112
项 目				可编程定时器、主备切换器、警报信号发生器、市话接口设备	突发公共事件接口设备	可寻址广播终端、网络化广播终端	简易寻呼台站
名 称		单位	消 耗 量				
人	000101000	合计工日	工日	0.600	2.000	0.800	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.600	2.000	0.800	0.500
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.200	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-113	5-5-114	5-5-115	5-5-116
项 目				可编程寻呼台站	音控器	模块	调谐器、前置放大器
名 称		单位	消 耗 量				
人	000101000	合计工日	工日	0.800	0.100	0.200	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.800	0.100	0.200	0.200
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.810	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.030	0.030	0.030

六、公共广播系统调试

1. 分区试响

工作内容：系统调试、功能技术参数设置、试响广播分区内的每一个广播扬声器等。

计量单位：系统

编 号				5-5-117	5-5-118	5-5-119
项 目				扬声器数量 (个)		
				10以下	50以下	50以上, 每增加5
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	3.500	0.400
	000101003	其中 高级技工	工日	2.000	3.500	0.400
机 械	873110003	标准信号发生器	台班	1.000	1.500	0.200
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	1.000	0.050
	873150102	对讲机(一对)	台班	1.000	2.000	0.100

2. 应备功能调试

工作内容：对整个广播系统的应备功能进行调试、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-120	5-5-121	5-5-122
项 目				紧急广播		
				三级系统	二级系统	一级系统
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	3.500	7.000	15.000
	000101003	其中 高级技工	工日	3.500	7.000	15.000
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000	3.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	1.000	2.000	3.500

工作内容：对整个广播系统的应备功能进行调试、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-123	5-5-124	5-5-125
项 目				背景广播		
				三级系统	二级系统	一级系统
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	4.000	10.000
	000101003	其中 高级技工	工日	0.500	4.000	10.000
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.400	1.000	3.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.400	2.000	3.500

工作内容：对整个广播系统的应备功能进行调试、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-126	5-5-127	5-5-128
项 目				业务广播		
				三级系统	二级系统	一级系统
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	9.000	10.000
	000101003	其中 高级技工	工日	0.500	9.000	10.000
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.400	1.000	3.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	0.400	2.000	3.500

3. 分区电声性能测量

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-129	5-5-130	5-5-131	
项 目				应备声压级测量（测试点 个）			
				10以下	50以下	50以上，每增加5	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	6.000	12.000	1.000
	000101003	其中	高级技工	工日	6.000	12.000	1.000
机 械	873158001	声级计		台班	1.000	1.000	0.800
	870199011	笔记本电脑		台班	1.000	1.000	0.800
	873150102	对讲机（一对）		台班	1.000	1.000	0.800
	870199013	宽行打印机		台班	0.300	0.300	0.300
	870613032	真有效值数据存储型万用表		台班	1.000	1.000	0.800

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-132	5-5-133	5-5-134	
项 目				室内声场均匀度测量（测试点 个）			
				10以下	50以下	50以上，每增加5	
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	4.000	8.000	0.800
	000101003	其中	高级技工	工日	4.000	8.000	0.800
机 械	873158001	声级计		台班	1.000	1.000	0.600
	870199011	笔记本电脑		台班	1.000	1.000	0.600
	873150102	对讲机(一对)		台班	1.000	1.000	0.600
	870199013	宽行打印机		台班	0.300	0.300	0.300
	870613032	真有效值数据存储型万用表		台班	1.000	1.000	0.600

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-135	5-5-136	5-5-137	
项 目				室内传输频率特性测量（测试点 个）			
				10以下	50以下	50以上，每增加5	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	8.000	16.000	1.600
	000101003	其中	高级技工	工日	8.000	16.000	1.600
机 械	873158001	声级计		台班	1.000	1.000	1.000
	870199011	笔记本电脑		台班	1.000	1.000	1.000
	873150102	对讲机（一对）		台班	1.000	1.000	1.000
	870199013	宽行打印机		台班	0.300	0.300	0.300
	870613032	真有效值数据存储型万用表		台班	1.000	1.000	1.000

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-138	5-5-139	5-5-140
项 目				系统设备信噪比测量		
				分区数量（个）		
				10以下	50以下	50以上，每增加5
名 称		单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	4.000	0.400
	000101003	其中 高级技工	工日	2.000	4.000	0.400
机 械	873158001	声级计	台班	1.000	1.000	0.200
	873158009	STIPA测试仪	台班	1.000	1.000	0.200
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000	0.200
	873150102	对讲机（一对）	台班	1.000	1.000	0.200
	870199013	宽行打印机	台班	0.300	0.300	0.100
	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	1.000	1.000	0.200

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-141	5-5-142	5-5-143
项 目				扩声系统语言传输指数测量		
				分区数量（个）		
				10以下	50以下	50以上，每增加5
名 称		单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	8.000	16.000	1.600
	000101003	其中 高级技工	工日	8.000	16.000	1.600
机 械	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	1.500	1.500	1.000
	873158001	声级计	台班	1.500	1.500	1.000
	873158009	STIPA测试仪	台班	1.500	1.500	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	1.500	1.500	1.000
	873150102	对讲机（一对）	台班	1.500	1.500	1.000
	870199013	宽行打印机	台班	0.300	0.300	0.300

工作内容：测量公共广播系统的电声性能、完成测试报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-144	5-5-145	5-5-146
项 目				漏出声衰减测量		
				分区数量（个）		
				10以下	50以下	50以上，每增加5
名 称		单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	6.000	12.000	1.000
	000101003	其中 高级技工	工日	6.000	12.000	1.000
机 械	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	1.000	1.000	0.800
	873158001	声级计	台班	1.000	1.000	0.800
	873158009	STIPA测试仪	台班	1.000	1.000	0.800
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000	0.800
	873150102	对讲机（一对）	台班	1.000	1.000	0.800
	870199013	宽行打印机	台班	0.300	0.300	0.300

4. 分区电声性能指标调试

工作内容：功能技术参数设置、调试。

计量单位：系统

编 号				5-5-147	5-5-148	5-5-149
项 目				电声性能指标调试 三级系统	电声性能指标调试 二级系统	电声性能指标调试 一级系统
名 称			单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	6.500	6.500	6.500
	000101003	其中 高级技工	工日	6.500	6.500	6.500
机械	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	1.000	1.000	1.000
	873158001	声级计	台班	1.000	1.000	1.000
	873158009	STIPA测试仪	台班	1.000	1.000	1.000
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	2.000	2.000	2.000

七、公共广播系统试运行

工作内容：进行试运行、完成试运行报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-150
项 目				系统试运行
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	60.000
	000101003	其中 高级技工	工日	60.000
机械	870613032	真有效值数据存储型万用表	台班	4.000
	873158001	声级计	台班	4.000
	873158009	STIPA测试仪	台班	4.000
	870199011	笔记本电脑	台班	4.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	10.000

八、视频系统设备安装工程

1. 同轴电缆布放

工作内容：检验、抽测电缆、清理管道 / 桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等。

计量单位：m

编 号				5-5-151	5-5-152	5-5-153	5-5-154
项 目				管内穿放视频同轴电缆		沿桥架敷设视频同轴电缆	
				≤Φ9	>Φ9	≤Φ9	>Φ9
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.012	0.016	0.014	0.018
	000101002	其中 一般技工	工日	0.012	0.016	0.014	0.018
材料	282901001	同轴电缆	m	(1.010)	(1.010)	(1.010)	(1.010)
	850103008	其他材料费	元	0.030	0.030	0.030	0.030
机械	873150102	对讲机(一对)	台班	0.003	0.003	0.003	0.003

2. 信号采集设备安装

工作内容：开箱检查、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：套

编 号				5-5-155	5-5-156
项 目				流媒体直播机	流媒体直播/录制机
名 称			单位	消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	4.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	4.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.000

3. 信号处理设备安装

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-157	5-5-158	5-5-159	5-5-160
项 目				视频矩阵			
				4*4	8*4	8*8	输入/输出总数16路以上, 每增加4路
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	1.500	2.000	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	1.000	1.500	2.000	0.500
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	—
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	—
	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	—
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.800	1.000	1.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.300	0.300	0.400	0.100

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-161	5-5-162	5-5-163	5-5-164
项 目				VGA/DVI矩阵			
				4*4	8*4	8*8	输入/输出总数>16路以上, 每增加4路
名 称			单位	消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	2.500	3.750	5.000	1.250
	000101002	其中 一般技工	工日	2.500	3.750	5.000	1.250
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	—
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	—
	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	—
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.800	1.000	1.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.300	0.400	0.100

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-165	5-5-166	5-5-167	5-5-168
项 目				视频分配放大器		VGA分配放大器	
				1*4	1*8	1*4	1*8
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.750	1.500	2.800
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.750	1.500	2.800
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-169	5-5-170	5-5-171	5-5-172
项 目				视频切换器		VGA切换器	
				4*1	8*1	4*1	8*1
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.750	1.500	2.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.750	1.500	2.500
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-173	5-5-174	5-5-175
项 目				转换器	多功能转换器	融合器
				消 耗 量		
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.250	0.350	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.250	0.350	0.500
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.400	4.400	4.400
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-176	5-5-177	5-5-178	5-5-179
项 目				图像处理器	特技机	多点控制器 MCU(单点)	会议终端
				消 耗 量			
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	2.000	3.000	8.000	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	3.000	8.000	0.800
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.400	4.610	4.610	4.610
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.500	—	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.400	0.100	0.100

4. 显示设备

工作内容： 开箱检查、定位划线、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位： 台

编 号				5-5-180	5-5-181	5-5-182	5-5-183
项 目				显示器			
				摆放		壁挂或悬挂	
				≤50"	>50"	≤50"	>50"
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.800	1.500	1.300	2.600
	000101002	其中 一般技工	工日	0.800	1.500	1.300	2.600
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200
机械	990422010	手动液压叉车	台班	—	0.300	—	0.500
	990512010	平台作业升降车 9m	台班	—	—	0.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200	0.200	0.200

工作内容： 开箱检查、定位划线、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位： 台

编 号				5-5-184	5-5-185	5-5-186	5-5-187
项 目				投影仪			
				摆放式		吊装式	
				5000以下	5000以上	5000以下	5000以上
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.300	0.500	0.800	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	0.300	0.500	0.800	1.000
材料	300199001	监视器吊架	台	—	—	(1.000)	(1.000)
	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200	4.200

工作内容： 开箱检查、定位划线、接线、本体安装调试等。

计量单位： 套

编 号				5-5-188
项 目				电子白板
名 称				消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	2.000
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.200
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

工作内容： 开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装、调整等。

计量单位： 套

编 号				5-5-189	5-5-190	5-5-191	
项 目				卷帘屏幕		软幕	
				≤120"	>120"		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	2.000	4.000	2.000
	000101002	其中	一般技工	工日	2.000	4.000	2.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200

工作内容：开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装、调整等。

计量单位：套

编 号				5-5-192	5-5-193
项 目				硬质银幕、金属幕	
				≤100"	>100"
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	1.500	4.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	4.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200

工作内容：开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装调试等。

计量单位：套

编 号				5-5-194	5-5-195	5-5-196
项 目				背投箱体		
				80" 以下	120" 以下	120" 以上
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	6.000	8.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	6.000	8.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机械	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	1.500	2.000

工作内容：开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：见表

编 号				5-5-197	5-5-198	5-5-199	5-5-200	5-5-201	5-5-202	
项 目				拼接控制器(输入+输出)			拼接卡	拼接屏		
				≤16路	≤32路	>32路		50" 以下	50" 以上	
单 位				套			个	台		
名 称				单位	消 耗 量					
人 工	000101000	合计工日		工日	4.000	6.000	8.000	0.500	1.500	2.000
	000101002	其中	一般技工	工日	4.000	6.000	8.000	0.500	1.500	2.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
机 械	870199011	笔记本电脑		台班	2.000	3.500	3.500	0.200	0.500	0.500

工作内容：开箱检查、定位划线、基础预埋、设备组装、接线、接地、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：m²

编 号				5-5-203	5-5-204	5-5-205
项 目				LED显示屏(壁挂、吊装)		
				室内		室外
				双基色	全彩	室外全彩、双基色
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	1.500	2.250	2.500
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	2.250	2.500
材料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200	4.200
机械	990512010	平台作业升降车 9m	台班	0.050	0.050	0.050
	870199011	笔记本电脑	台班	0.300	0.300	0.300
	873150102	对讲机(一对)	台班	—	—	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050

工作内容：开箱检查、接线、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：套

编 号				5-5-206
项 目				提词器
名 称			单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500
机 械	870199011	笔记本电脑	台班	0.200

5. 录放设备和跳线安装

工作内容：开箱检查、本体安装、参数设置、调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-207	5-5-208
项 目				录像机/放像机	放像机
名 称			单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	1.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.200	4.200

工作内容：量裁线缆、线缆与插头的安装焊接、测试等。

计量单位：个

编 号				5-5-209	5-5-210	5-5-211	5-5-212
项 目				视频跳线制作	视频跳线安装	BNC插头	VGA插头
名 称			单 位	条		个	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.100	0.050	0.120	0.190
	000101002	其中 一般技工	工日	0.100	0.050	0.120	0.190
材 料	264617002	BNC-50KY插头、插座	套	—	—	(1.010)	—
	264500002	插头	个	—	—	—	(1.010)
	282901001	同轴电缆	m	(1.000)	—	—	—
	290725002	同轴电缆终端接头及附件	套	(2.020)	—	—	—
	850103008	其他材料费	元	0.510	0.510	0.450	0.450
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.020	0.020	0.060

6. 视频系统设备调试

工作内容：整套系统联调、功能测试、完成系统调测报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-213	5-5-214
项 目				视频系统设备调试	
名 称			单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	15.000	1.200
	000101003	其中 高级技工	工日	15.000	1.200
机 械	870125001	彩色监视器	台班	3.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	1.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	5.000	1.000

7. 视频系统测量

工作内容：测量视频系统的性能,完成测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-215	5-5-216
项 目				测量指标	
				显示屏图像清晰度、显示屏对比度、视角	显示屏亮度
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.200	0.400
	000101003	其中 高级技工	工日	0.200	0.400
机械	871119045	彩色亮度计	台班	0.100	0.200
	873110045	电视信号发生器	台班	0.100	0.200

工作内容：测量视频系统的性能,完成测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-217	5-5-218	5-5-219
项 目				测量指标		
				亮度均匀性	色度不均匀性	换帧频率(LED)、刷新频率
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	1.000	0.400
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	1.000	0.400
机械	871119045	彩色亮度计	台班	0.500	—	—
	873110045	电视信号发生器	台班	0.500	0.500	—
	871119057	色度计	台班	—	0.500	—
	873148001	示波器	台班	—	—	0.200

工作内容：测量视频系统的性能,完成测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-220	5-5-221	5-5-222	5-5-223	5-5-224
项 目				测量指标				
				像素失控率(LED)	色域覆盖率(LED)	信噪比	通断比(LED)	灰度等级
名 称				消 耗 量				
人工	000101000	合计工日	工日	1.000	0.400	0.200	0.200	0.200
	000101003	其中 高级技工	工日	1.000	0.400	0.200	0.200	0.200
机械	871119057	色度计	台班	—	0.200	—	—	—
	873154001	视频分析仪	台班	—	—	0.100	—	—
	871119045	彩色亮度计	台班	—	—	—	0.100	—
	873110045	电视信号发生器	台班	0.500	0.200	0.100	0.100	0.100

工作内容：测量视频系统的性能,完成测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-5-225	5-5-226
项 目				测量指标	
				平整度	图像拼接误差
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.400	0.500
	000101003	其中 高级技工	工日	0.400	0.500
机械	873110045	电视信号发生器	台班	—	0.200

8. 视频系统试运行

工作内容：进行试运行、完成试运行报告等。

计量单位：系统

编 号				5-5-227
项 目				系统试运行
名 称			单位	消 耗 量
人	000101000	合计工日	工日	60.000
	000101003	其中 高级技工	工日	60.000
机 械	870125001	彩色监视器	台班	10.000
	870199011	笔记本电脑	台班	20.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	10.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	20.000

九、补充安装项目

1. 紧急电源（充电器）

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试等。

计量单位：台

编 号				5-5-228
项 目				紧急电源 (充电器)
名 称			单位	消 耗 量
人	000101000	合计工日	工日	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.200
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.030

第六章 安全防范系统工程

说 明

- 一、本章内容包括入侵探测、出入口控制、巡更、电视监控、安全检查、停车场管理等设备安装工程。
- 二、安全防范系统工程中的显示装置等项目执行本册第五章相应项目。
- 三、安全防范系统工程中的服务器、网络设备、工作站、软件、存储设备等项目执行本册第一章相应项目。跳线制作、安装等项目执行本册第二章相应项目。
- 四、有关场地电气安装工程项目执行第四册《电气设备与线缆安装工程》相应项目。

工程量计算规则

- 一、入侵探测设备安装、调试应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 二、报警信号接收机安装、调试，以“系统”为计量单位。
- 三、出入口控制设备安装、调试应按设计图示数量，以“台”为计量单位。
- 四、巡更设备安装、调试应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 五、电视监控设备安装、调试应按设计图示数量，以“台”为计量单位。
- 六、防护罩安装应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 七、摄像机支架安装应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 八、安全检查设备安装应按设计图示数量，以“台”或“套”为计量单位。
- 九、停车场管理设备安装应按设计图示数量，以“台（套）”为计量单位。
- 十、安全防范分系统调试及系统工程试运行，均以“系统”为计量单位。

一、入侵探测设备安装、调试

1. 入侵探测器

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-1	5-6-2	5-6-3	5-6-4	
项 目				门磁、窗磁开关		紧急脚踏开关		
				有线	无线	有线	无线	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.150	0.130	0.150	0.130
	000101002	其 中	一般技工	工日	0.150	0.130	0.150	0.130
材 料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	—	0.050	—

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 见表

编 号				5-6-5	5-6-6	5-6-7	
项 目				紧急手动开关		主动红外探测器 (对)	
				有线	无线		
单 位				套		对	
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.150	0.120	0.900
	000101002	其中	一般技工	工日	0.150	0.120	0.900
材 料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-8	5-6-9	5-6-10	
项 目				被动红外探测器		红外幕帘探测器	
				有线	无线		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.480	0.420	0.900
	000101002	其中	一般技工	工日	0.480	0.420	0.900
材 料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	—	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-11	5-6-12	5-6-13	5-6-14	
项 目				多技术复合探测器			微波探测器	
				吸顶	壁装	长距离		
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.900	1.080	1.200	0.600
	000101002	其中	一般技工	工日	0.900	1.080	1.200	0.600
材料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370	4.370
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 见表

编 号				5-6-15	5-6-16	5-6-17
项 目				微波墙式探测器 (对)	超声波探测器、玻璃破碎探测器	激光探测器 (一收、一发)
				对	套	套
单 位				对	套	套
名 称				消 耗 量		
人	000101000	合计工日	工日	0.780	0.720	0.900
工	000101002	其中 一般技工	工日	0.780	0.720	0.900
材料	850103008	其他材料费	元	4.370	4.370	4.370
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 见表

编 号				5-6-18	5-6-19	5-6-20	5-6-21	5-6-22
项 目				振动探测器	电子围栏控制器	无线按钮控制器	振动泄露电缆	电子围栏
				套	套	套	m	延长米
单 位				套	套	套	m	延长米
名 称				消 耗 量				
人	000101000	合计工日	工日	0.780	1.500	0.200	0.150	0.200
工	000101002	其中 一般技工	工日	0.780	1.500	0.200	0.150	0.200
材料	850103008	其他材料费	元	4.370	4.370	4.370	0.650	0.970
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	0.050	—	—

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-23	5-6-24
项 目				驻波探测器、泄露电缆控制器 (不含线缆)	无线报警探测器
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	1.500	1.400
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	1.400
材 料	850103008	其他材料费	元	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-25
项 目				感应式控制器(不含线)振动电缆控制器
名 称				单 位
人 工	000101000	合计工日	工日	2.500
	000101002	其中 一般技工	工日	2.500
材 料	850103008	其他材料费	元	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-26	5-6-27	5-6-28
项 目				报警声音复核装置 (声音探头)	无线传输报警按钮	探测器支架安装
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.500	0.250	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.500	0.250	0.200
材 料	850103008	其他材料费	元	4.370	4.280	0.610
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.050	0.050	—

2. 入侵报警控制器

工作内容： 开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-29	5-6-30	5-6-31	5-6-32
项 目				多线制报警控制器（路以内）			
名 称				8	16	32	64
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	8.000	10.000	12.500	16.000
	000101002	其中 一般技工	工日	8.000	10.000	12.500	16.000
材 料	850103008	其他材料费	元	2.720	3.240	4.280	4.360
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.500	0.600	0.800	1.000

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-33	5-6-34	5-6-35
项 目				总线制报警控制器（路以内）		
				8	16	32
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	6.000	9.000	11.000
	000101002	其中 一般技工	工日	6.000	9.000	11.000
材 料	850103008	其他材料费	元	2.720	3.240	4.280
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.500	0.600	0.800

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-36
项 目				总线制报警控制器（路以内）
				64
名 称				消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	14.000
	000101002	其中 一般技工	工日	14.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.360
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-37	5-6-38
项 目				总线制报警控制器（路以内）	
				128	256
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	17.000	22.000
	000101002	其中 一般技工	工日	17.000	22.000
材 料	850103008	其他材料费	元	4.400	4.800
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	3.000	5.000

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-39	5-6-40	5-6-41
项 目				地址模块（路以内）		
				2	4	8
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.300	0.400	0.600
	000101002	其中 一般技工	工日	0.300	0.400	0.600
材 料	850103008	其他材料费	元	3.810	4.410	4.610
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100	0.200

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-42	5-6-43	5-6-44	
项 目				有线对讲主机（路以内）		用户机	
				8	16		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	4.000	7.500	0.300
	000101002	其中	一般技工	工日	4.000	7.500	0.300
材料	850103008	其他材料费		元	4.240	4.820	2.810
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	1.000	1.500	0.050

3. 入侵报警中心显示设备

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-45	
项 目				警灯、警铃、警号	
名 称				单 位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日		工日	0.100
	000101002	其中	一般技工	工日	0.100
材料	850103008	其他材料费		元	4.200
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

4. 入侵报警信号传输设备

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-46	5-6-47	5-6-48	
项 目				有线报警信号前端传输设备(不含线缆)		联动通讯接口	
				电话线传输发送器、电源线传输发送器、专线传输发送器	网络传输接口		
名 称				单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	3.000	0.500	1.500
	000101002	其中	一般技工	工日	3.000	0.500	1.500
材料	850103008	其他材料费		元	4.810	4.810	4.810
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试。

计量单位：系统

编 号				5-6-49	5-6-50	5-6-51	
项 目				报警信号接收机(不含线缆)			
				专线传输接收机、 电话线接收机、共 用天线信号接收机	电源线接收机	无线门磁开关接收 器	
名 称				单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	3.500	4.500	4.000
	000101002	其 中	一般技工	工日	3.500	4.500	4.000
材 料	850103008	其他材料费		元	4.810	4.810	4.810
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.500	0.500	0.500

工作内容：开箱检查、搬运安装、功能检查、性能测试、通信实验。

计量单位：套

编 号				5-6-52	5-6-53	5-6-54	
项 目				无线报警发送、接收设备			
				发送设备 (W)		无线报警接收设备	
				2以下	5以下		
名 称				单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	2.000	3.000	3.000
	000101002	其中	一般技工	工日	2.000	3.000	3.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费		元	0.160	0.160	—
机 械	873122001	小功率计		台班	0.300	0.300	—

二、出入口设备安装、调试

1. 出入口目标识别设备

工作内容：开箱检查、设备组装、接线、本体安装。

计量单位：台

编 号				5-6-55	5-6-56	5-6-57	5-6-58	
项 目				读卡器		人体生物特征识别系统		
				不带键盘	带键盘	采集器	识别器	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.500	0.700	0.500	1.200
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500	0.700	0.500	1.200
材 料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装。

计量单位： 台

编 号				5-6-59	5-6-60
项 目				密码键盘	出入门按钮
名 称				单 位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日		工日	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	0.500
材料	850103008	其他材料费		元	4.370
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

2. 出入口控制设备

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-61	5-6-62	5-6-63	5-6-64	5-6-65
项 目				门禁控制器				
名 称				单 位	消 耗 量	消 耗 量	消 耗 量	消 耗 量
人工	000101000	合计工日		工日	1.000	1.800	3.200	5.500
	000101002	其中	一般技工	工日	1.000	1.800	3.200	5.500
材料	850103008	其他材料费		元	2.510	3.340	3.920	4.120
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.200	0.400	0.600	1.000

3. 出入口执行机构设备

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-66	5-6-67	5-6-68	5-6-69
项 目				电控锁	电磁吸力锁	电子密码锁	自动闭门器
名 称				单 位	消 耗 量	消 耗 量	消 耗 量
人工	000101000	合计工日		工日	0.400	0.350	0.500
	000101002	其中	一般技工	工日	0.400	0.350	0.500
材料	850103008	其他材料费		元	4.980	4.980	4.370
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.030	0.030	0.030

三、巡更设备安装、调试

工作内容： 开箱检查、本体安装调试。

计量单位： 套

编 号				5-6-70	5-6-71
项 目				电子巡更系统	
名 称				信息钮	通信钮
人工	000101000	合计工日		工日	0.100
	000101002	其中	一般技工	工日	0.100
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050

四、电视监控摄像设备安装、调试

1. 监控摄像设备

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-72	5-6-73	5-6-74	5-6-75	5-6-76
项 目				彩色、黑白 摄像机(…	半球型摄像 机	球型摄像机		防爆摄像机
名 称				单位		室内	室外	
				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	0.750	0.840	1.050	1.400
	000101002	其中	一般技工	工日	0.750	0.840	1.050	1.400
材 料	850103008	其他材料费		元	4.290	4.460	4.290	4.290
机 械	870125001	彩色监视器		台班	0.100	0.100	0.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-77	5-6-78	5-6-79	5-6-80	
项 目				微型摄像机	室内外云台摄像机	高速智能球型摄像机	微光摄像机	
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	1.400	1.610	1.960	1.750
	000101002	其中	一般技工	工日	1.400	1.610	1.960	1.750
材 料	850103008	其他材料费		元	4.290	4.460	4.530	4.530
机 械	870125001	彩色监视器		台班	0.200	0.100	0.300	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.050	0.050

工作内容： 开箱检查、本体安装调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-81	5-6-82	5-6-83	5-6-84	
项 目				红外光源摄像 机	X光摄像机	水下摄像机	医用显微摄像 机	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	1.400	0.700	2.800	0.700
	000101002	其中	一般技工	工日	1.400	0.700	2.800	0.700
材 料	850103008	其他材料费		元	4.530	4.530	4.530	4.530
机 械	870125001	彩色监视器		台班	0.500	0.500	0.500	0.350
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.050	0.050	0.100	0.100

工作内容： 开箱检查、本体安装调试。

计量单位： 台

编 号				5-6-85	5-6-86	5-6-87	5-6-88	
项 目				定焦距		变焦变倍		
				手动光圈镜头	自动光圈镜头		电动光圈镜头	
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.200	0.300	0.420	0.350
	000101002	其中	一般技工	工日	0.200	0.300	0.420	0.350
机 械	870125001	彩色监视器		台班	0.100	0.100	0.100	0.100

工作内容：开箱检查、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-89	5-6-90	5-6-91	5-6-92
项 目				摄像机防护罩			
				普通	密封	全天候	防爆
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	0.150	0.250	0.750	0.600
	000101002	其中 一般技工	工日	0.150	0.250	0.750	0.600
材料	850103008	其他材料费	元	2.940	2.940	2.940	2.940

工作内容：开箱检查、划线、定位、打孔、安装、紧固。

计量单位：套

编 号				5-6-93	5-6-94	5-6-95
项 目				摄像机支架		
				壁式	悬挂式	立柱式
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	0.400	0.600	0.480
	000101002	其中 一般技工	工日	0.400	0.600	0.480
材料	850103008	其他材料费	元	5.340	5.340	5.340

工作内容：开箱检查、划线、定位、打孔、安装、紧固。

计量单位：见表

编 号				5-6-96	5-6-97	5-6-98	5-6-99	5-6-100	
项 目				摄像机云台 (载重量)	摄像机云台(载重量kg)		云台控制器	照明灯(含 红外灯)	
				8以下	25以下	45以下			
单 位				套	台				
名 称				单位	消 耗 量				
人工	000101000	合计工日		工日	0.800	2.000	2.500	1.200	0.300
	000101002	其中	一般技工	工日	0.800	2.000	2.500	1.200	0.300
材料	850103008	其他材料费		元	1.220	1.840	1.840	4.850	4.500
机 械	990512010	平台作业升降车 9m		台班	—	0.500	0.500	—	—
	990422010	手动液压叉车		台班	—	—	0.500	—	—
	873150102	对讲机(一对)		台班	—	—	—	0.250	—
	870125001	彩色监视器		台班	—	—	—	0.500	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.100	0.100	0.100	0.300	0.100

工作内容：设备开箱、检查、划线、定位、固定、接地。

计量单位：台

编 号				5-6-101	5-6-102	5-6-103	5-6-104
项 目				控制台和监视器机架			
				单联控制台机 架	双联控制台机 架	监视器柜	监视器吊架
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	1.500	2.000	2.470	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	2.000	2.470	1.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.020	2.020	2.020	2.020
	850103008	其他材料费	元	—	—	—	0.610
机 械	990422010	手动液压叉车	台班	0.300	0.400	0.494	—
	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.300	0.050	0.050	0.050

2. 视频控制设备

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-105	5-6-106	5-6-107	5-6-108	5-6-109	5-6-110
项 目				矩阵切换设备（路以下）					
				8	16	32	64	128	256
名 称				单位	消 耗 量				
人工	000101000	合计工日		工日	2.000	3.000	5.000	8.000	11.000
	000101002	其中	一般技工	工日	2.000	3.000	5.000	8.000	11.000
材料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²		m	—	—	—	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²		个	—	—	—	2.040	2.040
	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
机械	870125001	彩色监视器		台班	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.300	0.400	0.600	1.200	3.000

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-111	5-6-112	5-6-113	5-6-114
项 目				多画面分割器（合成器 画面）			
				4	9	16	24
名 称				单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日		工日	0.600	1.300	2.100
	000101002	其中	一般技工	工日	0.600	1.300	2.100
材料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370
机械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.300	0.300	0.400

3. 视频传输设备

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-115	5-6-116	5-6-117	5-6-118
项 目				视频传输设备			
				多路遥控发射设备	接收设备	编码器、解码器	
						≤4路	>4路
名 称				单位	消 耗 量		
人工	000101000	合计工日		工日	4.000	3.000	0.400
	000101002	其中	一般技工	工日	4.000	3.000	0.400
材料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.730
机械	870199011	笔记本电脑		台班	—	0.500	0.200
	873122001	小功率计		台班	0.500	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.500	—	0.200

4. 录像设备

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-119	5-6-120	5-6-121	5-6-122	
项 目				录像设备				
				不带编辑机	带编辑机	时滞录像机	磁带录像机	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.700	1.500	0.700	0.600
	000101002	其中	一般技工	工日	0.700	1.500	0.700	0.600
材料	850103008	其他材料费		元	4.370	4.370	4.370	4.370

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-123	5-6-124	5-6-125	
项 目				视频服务器			
				50路以下视频	100路以下视频	200路以下视频	
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	8.000	15.000	20.000
	000101002	其中	一般技工	工日	8.000	15.000	20.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2		m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm2		个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费		元	2.340	3.210	4.980
机 械	870622055	接地电阻测试仪		台班	0.050	0.050	0.050
	870199011	笔记本电脑		台班	3.000	5.000	8.000

工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号		项 目		5-6-126	5-6-127
				中心控制器	主控键盘
名 称		单 位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	2.000	0.800
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	0.800
材料	850103008	其他材料费	元	0.160	—

五、安全检查设备安装、调试

工作内容：开箱检查、安装接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-128	5-6-129	5-6-130	5-6-131	
项 目				X射线安全检查设备		金属武器探测门	X射线安检设备数据管理系统	
				单通道	双通道		通道数10以下	
名 称				消 耗 量				
人 工	000101000	合计工日		工日	14. 000	17. 000	8. 500	48. 000
	000101002	其中	一般技工	工日	14. 000	17. 000	8. 500	48. 000
材 料	290901003	冷压接线端头 RJ4r		个	—	—	—	40. 000
	850103008	其他材料费		元	2. 100	4. 740	2. 810	2. 970
机 械	990305010	叉式起重机 3t		台班	1. 000	1. 200	0. 500	—
	873150102	对讲机 (一对)		台班	—	—	—	1. 000
	870199011	笔记本电脑		台班	3. 000	3. 000	1. 000	2. 000
	873138001	网络测试仪		台班	—	—	—	2. 000
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	2. 000	2. 000	0. 500	2. 000

工作内容：开箱检查、安装接线、本体安装调试。

计量单位：套

编 号				5-6-132	5-6-133	5-6-134	5-6-135
项 目				X射线探测设备		环形线圈车辆检测器	
				便携式	台式	单通道	双通道
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	3.000	1.800	3.600
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	3.000	1.800	3.600
材料	280001008	绝缘导线	m	—	—	30.000	60.000
	850103008	其他材料费	元	—	3.280	3.790	4.970
机械	990744010	半自动切割机 100mm	台班	—	—	0.500	0.750
	990305010	叉式起重机 3t	台班	—	0.200	—	—
	990414010	电瓶车 2.5t	台班	—	0.200	—	—
	870199011	笔记本电脑	台班	1.000	—	—	—
	871634025	X、Y辐射剂测量仪	台班	0.200	0.200	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	—	0.100	0.100	0.100
	870613013	兆欧表	台班	—	—	0.200	0.200

工作内容：开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试。

计量单位：套

编 号				5-6-136	5-6-137
项 目				LED可变信息标志	
				门架式	悬臂式
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	30.000	18.000
	000101002	其中 一般技工	工日	30.000	18.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.750	3.450
机械	990512010	平台作业升降车 9m	台班	4.000	2.000
	873150102	对讲机(一对)	台班	4.000	4.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	2.000	2.000

六、停车场管理设备安装、调试

工作内容：开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试。

计量单位：台

编 号				5-6-138	5-6-139	5-6-140	5-6-141
项 目				停车场显示设备			
				停车场、出入口标志牌	空满标志牌	车位占用显示牌	通行诱导信息牌
名 称				消 耗 量			
人工	000101000	合计工日	工日	3.000	2.000	2.000	1.500
	000101002	其中 一般技工	工日	3.000	2.000	2.000	1.500
材料	850103008	其他材料费	元	2.050	4.790	4.790	4.780
机械	990512010	平台作业升降车 9m	台班	0.500	0.500	0.500	0.500
	870199011	笔记本电脑	台班	0.500	0.500	0.500	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200	0.050	0.200

工作内容：开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试。

计量单位：台

工 作 内 容： 升 箱 检 查、 定 位、 安 装、 接 线、 电 气 调 试、 指 标 测 试。				计 量 单 位： 台				
编 号				5-6-142	5-6-143	5-6-144	5-6-145	
项 目				栏杆装置		视频传输设备	纸质磁条通行券写、读机	
				电动栏杆	手动栏杆			
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	3.000	1.000	0.250	2.000
	000101002	其 中	一般技工	工日	3.000	1.000	0.250	2.000
材 料	850103008	其他材料费		元	56.400	4.400	2.500	2.500
机 械	990422010	手动液压叉车		台班	0.500	0.200	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.500	—	—	—

工作内容：开箱检查、定位、安装、线缆连接、电气调试、指标测试。

计量单位：台

编 号				5-6-146	5-6-147	5-6-148
项 目				远距离读卡	非接触式IC卡读写机	自动收、发卡机
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	2.000	1.200	1.800
	000101002	其中 一般技工	工日	2.000	1.200	1.800
材料	850103008	其他材料费	元	0.780	0.780	0.780
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.200	0.200	0.200

工作内容：开箱检查、定位、安装、线缆连接、电气调试、指标测试。

计量单位：台

编 号				5-6-149	5-6-150	5-6-151
项 目				车辆牌照识别装置	红外车辆识别装置	挡车器
名 称				消 耗 量		
人工	000101000	合计工日	工日	3.600	4.000	2.000
	000101002	其中 一般技工	工日	3.600	4.000	2.000
材料	850103008	其他材料费	元	4.370	4.370	4.870
机械	990422010	手动液压叉车	台班	—	—	0.400
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.000	2.000	0.200
	870125001	彩色监视器	台班	1.000	1.000	—

七、安全防范分系统调试

工作内容：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-6-152	5-6-153	5-6-154	5-6-155	
项 目				入侵报警系统（个点）		电视监视系统（台）		
				30以下	30以上，每增 5	50以下	50以上，每增 10	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	20.000	2.500	25.000	2.500
	000101003	其中	高级技工	工日	20.000	2.500	25.000	2.500
机 械	873150102	对讲机（一对）		台班	3.000	0.300	3.000	0.500
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	2.000	0.200	2.500	0.250

工作内容：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-6-156	5-6-157	5-6-158	5-6-159	
项 目				出入口控制系统（门）		电子巡更（个点）		
				50以下	50以上，每增 5	50以下	50以上，每增 50	
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	22.000	1.800	12.000	2.500
	000101003	其中	高级技工	工日	22.000	1.800	12.000	2.500
机 械	873150102	对讲机（一对）		台班	5.000	0.400	—	—
	870199011	笔记本电脑		台班	4.000	0.250	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	—	—	1.000	0.200

工作内容：系统调试、参数（指标）设置、完成自检测试报告。

计量单位：系统

编 号				5-6-160	5-6-161	
项 目				停车场管理系统		
				2进2出以内	增加1进1出	
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	3.500	1.000
	000101003	其中	高级技工	工日	3.500	1.000
机 械	873150102	对讲机(一对)		台班	0.500	0.100
	870199011	笔记本电脑		台班	0.500	0.100

八、安全防范系统调试

工作内容： 安防系统联合调试、联动现场测量、记录、对比、调整。

计量单位： 系统

编 号				5-6-162	5-6-163	5-6-164	5-6-165
项 目				安防系统联合调试（点以下）			
				200	400	600	800以下
名 称				消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日	工日	25.000	45.000	70.000	90.000
	000101003	其中 高级技工	工日	25.000	45.000	70.000	90.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.100	0.200	0.300	0.400
	850103008	其他材料费	元	2.410	2.890	3.710	3.890
机 械	873150102	对讲机（一对）	台班	20.000	35.000	50.000	60.000
	870199011	笔记本电脑	台班	5.000	10.000	15.000	20.000
	870199013	宽行打印机	台班	8.000	15.000	22.000	29.000
	870125001	彩色监视器	台班	5.000	10.000	15.000	20.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	10.000	20.000	30.000	40.000

工作内容： 安防系统联合调试、联动现场测量、记录、对比、调整。

计量单位： 系统

编 号				5-6-166	5-6-167
项 目				安防系统联合调试	
				1000以下	1000以下，每增加100
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	110.000	10.000
	000101003	其中 高级技工	工日	110.000	10.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.500	0.050
	850103008	其他材料费	元	4.890	1.780
机 械	873150102	对讲机（一对）	台班	80.000	6.000
	870199011	笔记本电脑	台班	25.000	2.000
	870199013	宽行打印机	台班	35.000	2.000
	870125001	彩色监视器	台班	25.000	2.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	50.000	4.000

九、安全防范系统工程试运行

工作内容： 系统试运行、完成试运行报告等。

计量单位： 系统

编 号				5-6-168	5-6-169
项 目				试运行（点）	
				200以下	200以上，每增200
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	45.000	15.000
	000101003	其中 高级技工	工日	45.000	15.000
材 料	340501002	打印纸 132-1	箱	0.050	0.020
机 械	873150102	对讲机（一对）	台班	20.000	5.000
	870199011	笔记本电脑	台班	2.500	1.200
	870199013	宽行打印机	台班	2.000	1.000
	870125001	彩色监视器	台班	2.000	1.000
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	5.000	2.500

十、补充安装项目

1. 监控摄像设备电源

工作内容：工作内容：设备开箱、检查、划线、定位、固定、接地。

计量单位：台

编 号				5-6-170
项 目				监控摄像设备 电源
名 称			单位	消 耗 量
人 工	000101000	合计工日	工日	0.200
	000101002	其中 一般技工	工日	0.200
材 料	850103008	其他材料费	元	0.910

2. 音频、视频及脉冲分配器

工作内容：工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-171	5-6-172	5-6-173
项 目				视频、音频及脉冲分配器		
				≤6路	≤12路	≤24路
名 称			单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	1.500	2.000	3.000
	000101002	其中 一般技工	工日	1.500	2.000	3.000
材 料	280317008	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm ²	m	2.040	2.040	2.040
	290901004	铜端子 6mm ²	个	2.040	2.040	2.040
	850103008	其他材料费	元	4.370	4.370	4.370
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.300	0.300	0.300
	870199011	笔记本电脑	台班	0.400	0.600	1.000

3. 双绞线视频传输设备（发送器、接收器）

工作内容：工作内容：开箱检查、接线、本体安装调试。

计量单位：台

编 号				5-6-174	5-6-175
项 目				双绞线视频传输设备	
				发送器	接收器
名 称			单位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.800	1.000
	000101002	其中 一般技工	工日	0.800	1.000
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.100	0.100

4. 停车厂管理设备 收据打印机

工作内容： 开箱检查、定位、安装、接线、电气调试、指标测试。

计量单位： 台

编 号				5-6-176
项 目				停车场管理设备
				收据打印机
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	0.250
	000101002	其中 一般技工	工日	0.250
材料	850103008	其他材料费	元	4.500

5. 出入口控制设备 门禁控制器一体机

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试。

计量单位： 台

编 号				5-6-177
项 目				出入口控制设备
				门禁控制器
				一体机(含读卡器)
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	1.980
	000101002	其中 一般技工	工日	1.980
材料	850103008	其他材料费	元	0.044
机械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.830

6. 出入口执行机构设备 三辊闸

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试。

计量单位： 台

编 号				5-6-178
项 目				出入口执行机构设备
				三辊闸
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	4.280
	000101002	其中 一般技工	工日	4.280
材料	850103008	其他材料费	元	25.000

7. 出入口执行机构设备 翼闸

工作内容： 开箱检查、设备组装、接线、本体安装测试。

计量单位： 台

编 号				5-6-179
项 目				出入口执行机构设备
				翼闸
名 称			单位	消 耗 量
人工	000101000	合计工日	工日	5.350
	000101002	其中 一般技工	工日	5.350
材料	850103008	其他材料费	元	30.000

第七章 智能建筑设备防雷接地

说 明

- 一、本章内容包括电涌保护器及等电位连接，配电箱电涌保护器、信号电涌保护器的安装和调试。
- 二、本章防雷、接地装置按成套供应考虑。
- 三、有关电涌保护器布放电源线缆等项目执行第四册《电气设备与线缆安装工程》相应项目。

工程量计算规则

- 一、电涌保护器安装、调试应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 二、信号电涌保护器安装、调试应按设计图示数量，以“套”为计量单位。
- 三、等电位连接，按项目规定计量单位。

一、电涌保护器安装、调试

1. 模块式电涌保护器安装

工作内容：开箱检查、防护遮拦、安装、固定、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-1	5-7-2
项 目				总配电箱电涌保护器雷电流通量(10/350 μ s I类试验)	
				220V	380V
				$\geq 12.5\text{kA}$	
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.589	0.642
	000101002	其中 一般技工	工日	0.589	0.642
材 料	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	1.020	2.040
	280317024	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-10mm ²	m	0.510	0.510
	030313002	标准导轨 35mm ²	m	0.306	0.510
	270113001	熔断器 RT18/63A	个	2.000	2.000
	022701001	棉纱	kg	0.050	0.050
	030107006	膨胀螺栓 M6~12 \times 50~120	套	4.080	4.080
	182907003	热缩管 Φ 50	m	0.150	0.150
	850103008	其他材料费	元	1.290	2.250
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.060	0.080

工作内容：开箱检查、防护遮拦、安装、固定、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-3	5-7-4	5-7-5	5-7-6	
项 目				分配电箱电涌保护器雷电流通量(8/20 μ s II类试验)				
				220V	380V	220V	380V	
				≥50kA		≥10kA		
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.483	0.483	0.429	0.483
	000101002	其中	一般技工	工日	0.483	0.483	0.429	0.483
材 料	280317022	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	—	—	1.020	2.040
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2		m	1.020	2.040	0.510	0.510
	280317024	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-10mm2		m	0.510	0.510	—	—
	030313002	标准导轨 35mm2		m	0.306	0.510	0.306	0.510
	270113001	熔断器 RT18/63A		个	2.000	4.000	2.000	4.000
	022701001	棉纱		kg	0.050	0.050	0.050	0.050
	030107006	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	4.080	4.080	2.040	2.040
	182907003	热缩管 Φ50		m	0.150	0.150	0.100	0.100
	850103008	其他材料费		元	1.240	2.110	1.200	1.940
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.060	0.080	0.060	0.080

工作内容：开箱检查、防护遮拦、安装、固定、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-7	5-7-8	5-7-9	
项 目				分配电箱电涌保护器			
				设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护器		直流电涌保护器	
				标称通流容量(8/20 μ s II / III类试验)		标称通流容量(8/20 μ s II类试验)	
				220V	380V	24V / 48V / 110V / 220V	
				≥3kA		≥5kA	
名 称			单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.339	0.410	0.304
	000101002	其中	一般技工	工日	0.339	0.410	0.304
材 料	280317021	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-2.5mm ²		m	1.020	2.040	—
	280317022	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²		m	0.510	0.510	1.020
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²		m	—	—	0.510
	030313002	标准导轨 35mm ²		m	0.306	0.510	0.510
	270113001	熔断器 RT18/63A		个	2.000	4.000	2.000
	022701001	棉纱		kg	0.050	0.050	0.050
	030107006	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	2.040	2.040	2.040
	182907003	热缩管 Φ50		m	0.100	0.100	0.100
	850103008	其他材料费		元	1.570	2.180	0.910
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.060	0.080	0.060

2. 模块式电涌保护器调试

工作内容：通电调试。

计量单位：套

编 号				5-7-10	5-7-11	
项 目				总配电箱电涌保护器雷电流容量(10/350 μs I 类试验)		
				220V	380V	
				≥12.5kA		
名 称				单 位	消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日		工日	0.352	0.460
	000101003	其中	高级技工	工日	0.352	0.460
机 械	870613043	兆欧表		台班	0.020	0.030
	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	0.030	0.030
	870199023	三参数测试仪		台班	0.040	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.020	0.030

工作内容：通电调试。

计量单位：套

编 号				5-7-12	5-7-13	5-7-14	5-7-15	
项 目				总配电箱电涌保护器雷电流通 量(8/20 μs II类试验)		分配电箱电涌保护器雷电流通 量(8/20 μs II类试验)		
				220V		380V		
				≥50kA		≥10kA		
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.390	0.498	0.319	0.427
	000101003	其中	高级技工	工日	0.390	0.498	0.319	0.427
机 械	870613013	兆欧表		台班	0.020	0.030	0.020	0.030
	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	0.030	0.030	0.030	0.030
	870199023	三参数测试仪		台班	0.040	0.060	0.040	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.020	0.030	0.020	0.030

工作内容：通电调试。

计量单位：套

编 号				5-7-16	5-7-17
项 目				分配电箱电涌保护器设备机房配电箱和需要特殊保护的电子信息设备端口处电涌保护器标称通流量(8/20 μ s II/III类试验)	
				220V	
				$\geq 3\text{kA}$	
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.286	0.390
	000101003	其中 高级技工	工日	0.286	0.390
机 械	870613013	兆欧表	台班	0.020	0.030
	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.030	0.030
	870199023	三参数测试仪	台班	0.040	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.030

3. 并联箱式电涌保护器安装

工作内容：开箱检查、防护遮拦、安装、固定、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-18	5-7-19
项 目				总配电箱电涌保护器雷电流通量(10/350 μ s I类试验)	
				220V	
				$\geq 12.5\text{kA}$	
名 称				消 耗 量	
人 工	000101000	合计工日	工日	0.589	0.642
	000101003	其中 高级技工	工日	0.589	0.642
材 料	030313002	标准导轨 35mm ²	m	0.306	0.510
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	1.020	2.040
	280317024	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-10mm ²	m	0.510	0.510
	270113001	熔断器 RT18/63A	个	2.000	2.000
	022701001	棉纱	kg	0.050	0.050
	030107006	膨胀螺栓 M6~12 \times 50~120	套	4.080	4.080
	182907003	热缩管 Φ 50	m	0.150	0.150
	850103008	其他材料费	元	1.300	2.250
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.060	0.080

工作内容：开箱检查、防护遮拦、安装、固定、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-20	5-7-21	5-7-22	5-7-23	
项 目				总配电箱电涌保护器 雷电流通量(8/20 μ s II类试验)				
				220V	380V	220V	380V	
				≥50kA		≥10kA		
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.483	0.536	0.429	0.483
	000101003	其中	高级技工	工日	0.483	0.536	0.429	0.483
材 料	280317024	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-10mm2		m	0.510	0.510	—	—
	030313002	标准导轨 35mm2		m	0.306	0.510	0.306	0.510
	280317022	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	—	—	1.020	2.040
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2		m	1.020	2.040	0.510	0.510
	270113001	熔断器 RT18/63A		个	2.000	4.000	2.000	4.000
	022701001	棉纱		kg	0.050	0.050	0.050	0.050
	030107006	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	4.080	4.080	4.080	4.080
	182907003	热缩管 Φ50		m	0.150	0.150	0.150	0.150
	850103008	其他材料费		元	1.240	2.110	1.200	1.940
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.060	0.080	0.060	0.080

4. 并联箱式电涌保护器调试

工作内容：通电调试。

计量单位：套

编 号				5-7-24	5-7-25
项 目				总配电箱电涌保护器 雷电流通量(10/350 μ s I类试验)	
				220V	380V
				≥ 12.5 kA	
名 称				消 耗 量	
人工	000101000	合计工日	工日	0.352	0.460
	000101003	其中 高级技工	工日	0.352	0.460
机械	870613013	兆欧表	台班	0.020	0.003
	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.003	0.003
	870199023	三参数测试仪	台班	0.004	0.006
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.002	0.003

工作内容：通电调试。

计量单位：套

编 号				5-7-26	5-7-27	5-7-28	5-7-29	
项 目				总配电箱电涌保护器 雷电流 通量(8/20 μ s II类试验)		总配电箱电涌保护器雷电流通 量(8/20 μ s II类试验)		
				220V	380V	220V	380V	
				≥50kA		≥10kA		
名 称				单 位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.390	0.498	0.319	0.427
	000101003	其中	高级技工	工日	0.390	0.498	0.319	0.427
机 械	870613013	兆欧表		台班	0.020	0.003	0.020	0.003
	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	0.003	0.003	0.003	0.003
	870199023	三参数测试仪		台班	0.040	0.060	0.040	0.060
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.020	0.003	0.020	0.030

二、信号电涌保护器安装

工作内容：信号检查、固定、安装、接线、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-30	5-7-31	5-7-32
项 目				信号电涌保护器	普通卡接式模块	标准导轨卡接式模块、智能监测型标准导轨卡接式模块
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.230	0.230	0.230
	000101002	其中 一般技工	工日	0.230	0.230	0.230
材 料	280317021	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-2.5mm ²	m	—	1.020	1.020
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.510	0.510	0.510
	030313002	标准导轨 35mm ²	m	—	—	0.204
	022701001	棉纱	kg	0.050	0.050	0.050
	850103008	其他材料费	元	0.900	0.900	0.900
机 械	873152051	线路测试仪	台班	0.050	—	—
	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.020	0.020

三、信号电涌保护器调试

工作内容：1. 信号检验、调试。

2. 信号检查、电涌保护器调试、智能系统调试、检验。

计量单位：套

编 号				5-7-33	5-7-34	5-7-35
项 目				信号电涌保护器	普通卡接式模块、标准导轨卡接式模块	智能监测型标准导轨卡接式模块
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.166	0.127	0.422
	000101003	其中 高级技工	工日	0.166	0.127	0.422
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.020	0.020
	873152047	驻波比测试仪	台班	0.020	—	—
	873148001	示波器	台班	0.020	0.020	0.020

四、等电位连接

工作内容：下料、钻孔、煨弯、压接、固定、检验

计量单位：见表

编 号				5-7-36	5-7-37	5-7-38
项 目				S型等电位		
				接地汇流排	室内等电位环	接地跨接线安装
单 位				块	m	套
名 称				消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日	工日	0.064	0.103	0.012
	000101002	其中 一般技工	工日	0.064	0.103	0.012
材 料	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	—	—	0.510
	850103008	其他材料费	元	4.990	2.750	2.640
机 械	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.020	0.020	0.020

工作内容：下料、钻孔、煨弯、压接、固定、检验

计量单位：见表

编 号				5-7-39	5-7-40	5-7-41	
项 目				M型等电位	M型等电位		
				室内等电位环	室内等电位连接网络(网格宽度≤1m)	接地跨接线安装	
单 位				m	m²	套	
名 称				单位	消 耗 量		
人 工	000101000	合计工日		工日	0.115	0.153	0.026
	000101002	其中	一般技工	工日	0.115	0.153	0.026
材 料	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2		m	—	—	1.020
	850103008	其他材料费		元	3.110	3.690	4.990
机 械	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.020	0.020	0.020

工作内容：下料、钻孔、煨弯、压接、固定、检验

计量单位：见表

编 号				5-7-42	5-7-43	5-7-44	5-7-45	
项 目				室内混合型等电位			地网 600*600 (mm²)	
				室内等电位环	室内等电位连接（网络网格宽度≤1m）	接地跨接线安装		
单 位				m	m²	套	m²	
名 称				单位	消 耗 量			
人 工	000101000	合计工日		工日	0.103	0.127	0.015	0.238
	000101002	其中	一般技工	工日	0.103	0.127	0.015	0.238
材 料	013511002	纯铜箔 δ 0.04		kg	—	—	—	(2.699)
	280317023	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm2		m	—	—	0.510	—
	850103008	其他材料费		元	3.260	4.700	4.470	1.600
机 械	870622039	钳形接地电阻测试仪		台班	—	—	—	0.050
	870613028	工业用真有效值万用表		台班	0.020	0.020	0.020	—